
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont busynku administracyjnego "Pałacyku"
ADRES INWESTYCJI : ul. Podwale 24, 56 - 200 Góra
INWESTOR : Powiat Górowski
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 1, 56 - 200 Góra
DATA OPRACOWANIA : 15.07.2024

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy 27.83	m ² m ²	 27.830	 27.830
				RAZEM	27.830
2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy 27.83	m ² m ²	 27.830	 27.830
				RAZEM	27.830
3	TZKNBK XV 0438-01 analogia	Pomalowanie ścianek werandy - pierwszy raz 27.83	m ² m ²	 27.830	 27.830
				RAZEM	27.830
4	TZKNBK XV 0438-02 analogia	Pomalowanie ścianek werandy - drugi raz 27.83	m ² m ²	 27.830	 27.830
				RAZEM	27.830
5	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) 33.345	m ² m ²	 33.345	 33.345
				RAZEM	33.345
6	TZKNBK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz 33.345	m ² m ²	 33.345	 33.345
				RAZEM	33.345
7	TZKNBK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz 33.345	m ² m ²	 33.345	 33.345
				RAZEM	33.345
8	KNR-W 4-01 0525-05	Wymiana pokrycia z blachy połączeń cebulasto-kopulastych z wykonaniem nowego pokrycia z blachy ocynkowanej (łuska 40x40 cm) 6.00	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
9	KNR-W 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - wymiana gwoździ na wkręty typu "farmer" i uszczelnienie kitem asfaltowym 180	m ² m ²	 180.000	 180.000
				RAZEM	180.000
10	KNR-W 4-01 0537-02	Wymiana obróbek blacharskich, koszów (połączenie wieży z budynkiem głównym) 2.50	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
11	KNR 5-08 0601-15 analogia	Wymiana uchwyty instalacji odgromowej na dachu drewnianym krytym blachą 30.00	szt. szt.	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
12	KNR 2-02 1507-08	Dwukrot. malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o pow. ponad 1 m ² z dwukrot. szpachlowaniem -MATERIALY i SPRZET 30.00	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
13	KNR-W 2-02 1610-05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. do 4 m 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
14	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm 1.55*1.20*0.15	m ³ m ³	 0.279	 0.279
				RAZEM	0.279
15	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.55*1.20	m ² m ²	 1.860	 1.860
				RAZEM	1.860
16	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł. gruntowym 1.55*1.20*0.15	m ³ m ³	 0.279	 0.279
				RAZEM	0.279
17	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 1.55*1.20	m ² m ²	 1.860	 1.860
				RAZEM	1.860

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	TZKNBK XVI m 0109- 01	Montaż posadzki z płytek granitowych 1.55*1.20	m ² m ²	 1.860	 1.860
				RAZEM	1.860

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy	m ²				27.83	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8000				
	z_15017	-- Materiały -- ług sodowy	kg	0.3000				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))								
Razem pozycja 1							27.830	
2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²				27.83	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6000				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))								
Razem pozycja 2							27.830	
3	TZKNBK XV 0438-01 analogia	Pomalowanie ścianek werandy - pierwszy raz	m ²				27.83	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1500				
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0945				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0886				
	1530502	rozcieńczalnik	dm ³	0.0416				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))								
Razem pozycja 3							27.830	
4	TZKNBK XV 0438-02 analogia	Pomalowanie ścianek werandy - drugi raz	m ²				27.83	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1500				
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0945				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0886				
	1530502	rozcieńczalnik	dm ³	0.0416				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))								
Razem pozycja 4							27.830	
5	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m ²				33.345	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1000				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))								
Razem pozycja 5							33.345	
6	TZKNBK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz	m ²				33.345	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3000				
	z_15021	-- Materiały -- szpachel	kg	0.0220				
	1511599	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0945				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0886				
	1530502	rozcieńczalnik	dm ³	0.0416				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))								
Razem pozycja 6							33.345	
7	TZKNBK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz	m ²				33.345	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3000				
	z_15021	-- Materiały -- szpachel	kg	0.0220				
	1511599	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0945				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0886				
	1530502	rozcieńczalnik	dm ³	0.0416				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 7							33.345	
8	KNR-W 4-01 0525-05	Wymiana pokrycia z blachy połączeń cebulasto-kopulastych z wykonaniem nowego pokrycia z blachy ocynkowanej (łuska 40x40 cm)	m ²				6.00	
	999	-- Robocizna --	r-g	19.3700				
	1214012	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana	kg	5.0100				
	1200250	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.0400				
	1332199	wkręty "farmer"	szt	10.5000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1000				
	00001	podnośnik koszowy	m-g	0.8500				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 8							6.000	
9	KNR-W 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - wymiana gwoździ na wkręty typu "farmer" i uszczelnienie kitem asfaltowym	m ²				180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1300				
	2302099	-- Materiały -- kity asfaltowe (kit fugowy)	kg	0.2000				
	0000000	wkręty typu "farmer"	szt	8.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 9							180.000	
10	KNR-W 4-01 0537-02	Wymiana obróbek blacharskich ,koszów (połączenie wieży z budynkiem głównym)	m ²				2.50	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6000				
	1120401	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm	kg	5.0100				
	1200299	spoiwo cynowo-olowiowe (pręty)	kg	0.0280				
	1332100	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.0600				
	1411399	kwas solny techniczny	kg	0.0130				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 10							2.500	
11	KNR 5-08 0601-15 analogia	Wymiana uchwytów instalacji odgromowej na dachu drewnianym krytym blachą	szt.				30.00	
	999	-- Robocizna -- 0.1507*0.955=	r-g	0.1439				
	7591229	-- Materiały -- uchwyty instalacji odgromowej	szt	1.0100				
		wkręty typu "farmer"	szt	8.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.5000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 11							30.000	
12	KNR 2-02 1507-08	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o pow.ponad 1 m2 z dwukrot.szpachlowaniem -MATERIALY i SPRZET	m ²				30.00	
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0945				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0886				
	1530502	rozcieńczalnik	dm ³	0.0416				
	1513000	szpachlówka celulozowa	dm ³	0.0860				
	3920099	papier ścierny	ark	0.4267				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0005				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 12							30.000	
13	KNR-W 2-02 1610-05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. do 4 m	m ²				50	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3730				
	2791210	-- Materiały -- płyty pomostowe komunikacyjne długie	m ²	0.0148				
	2791220	płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m ²	0.0002				
	2600110	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.00072				
	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0.0001				
	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0190				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	48340	-- Sprzęt -- rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe	m-g	0.1060				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 13							50.000	
14	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³				1.55*1.20* 0.15 = 0.279	
	999	-- Robocizna --	r-g	13.8100				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 14							0.279	
15	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²				1.55*1.20 = 1.860	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 15							1.860	
16	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³				1.55*1.20* 0.15 = 0.279	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.2600				
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1.0300				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 16							0.279	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
17	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartarte na gładko	m ²				1.55*1.20 = 1.860	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6588				
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0206				
	1701100	cement 25 z dodatkami	t	0.0003				
	2300400	masa asfaltowa	kg	0.0700				
	3950101	drewno opałowe	kg	0.1200				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0313				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0006				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	%				
			Razem pozycja 17				1.860	
18	TZKNBK XVI 0109-01	Montaż posadzki z płytek granitowych	m ²				1.55*1.20 = 1.860	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.8700				
	z_16m09	-- Materiały -- płytki z granitu	m ²	1.0250				
	0000000	zaprawa klejowa zewnętrzna	kg	4.7500				
		materiały pomocnicze	%	14.0000				
	z16m1	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.3200				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	%				
			Razem pozycja 18				1.860	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: