

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Budowa parkingu przy ul. Słonecznej w m. Jantar gmina Stegna [dz. nr 257]

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. zł	Wartość zł
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1		ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,10		
Razem						
2		WYKONANIE WYKOPÓW				
2.1	D-02.01.01	Wykopy (wywóz na 5 km) usunięcie gruntów słabonośnych niezaklasyfikowanych do gruntów G-I- zgodnie z badaniami geologicznymi	m3	1 643,19		
Razem						
3		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA				
3.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża (584,50+54,00+54,00+579,00+30,00+65,00)	m2	1 316,00		
Razem						
4		WYKONANIE NASYPÓW				
4.1	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów przepuszczalnych	m3	1 707,84		
Razem						
5		PODBUDOWY				
5.1	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m2	1 286,00		
Razem						
6		NAWIERZCHNIE				
6.1	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej ekologicznej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm. z obsypką grysem bazaltowym (ulica i drogi manewrowe na parkingu)	m2	599,00		
6.2	D-05.03.23	Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych o gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm. z obsypką żwirem (miejsca parkingowe) wraz z wbudowaniem lini segregacyjnych z kostki betonowej gr.8 cm.	m2	579,00		
6.3	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.(kolor - miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz matek z małymi dziećmi)	m2	108,00		
Razem						
7		KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
7.1	D-08.01.01	Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem	mb	140,00		
7.2	D-08.01.02	Ława betonowa pod krawężniki i opory z betonu C12/15 (0,065 x 140,00)	m3	9,10		
7.3	D-08.01.03	Krawężnik betonowy 12x25 wtopiony z oporem	mb	200,00		
7.4	D-08.01.04	Ława betonowa pod krawężniki i opory z betonu C12/15 (0,095 x 200,00)	m3	19,00		
Razem						
8		POBOCZA				
8.1		Wykonanie poboczy + inne	m2	77,00	18,00	
Razem						
RAZEM KWOTA NETTO:						
Podatek VAT 23%:						
RAZEM KWOTA BRUTTO:						