

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont bieżący budynków Nadleśnictwa Stary Sącz**
Nazwy i kody CPV: **45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45312310-3 Ochrona odgromowa**
Adres obiektu budowlanego: **Ul. Magazynowa, 33-340 Stary Sącz**
Nazwa i adres zamawiającego: **Nadleśnictwo Stary Sącz
Magazynowa 5,
33-340 Stary Sącz**
Data opracowania przedmiaru robót: **2023-09-25**
Nazwa obiektu lub robót: **Budynek warsztatowy- socjalny SOT**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Wymian okien i bram
1.1	Prace rozbiórkowe
1	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²
2	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m ²
3	Wykucie z muru, podokienników betonowych
4	Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn
5	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym wraz z utylizacją
6	Wywiezienie gruzu i materiałów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem dostawczym wraz z utylizacją
1.2	Montaż bram
7	Bramy Grażowe segmentowe z drzwiami i oknami
8	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach w murach z cegieł lub ścianach z betonu, uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami, szerokość do 30 cm
9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m ²
10	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków
11	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie
1.3	Montaż okien
12	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylno, wielodzielne, do 2,5 m ² , osadzanie na kotwach
13	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylno, wielodzielne, ponad 2,5 m ² , osadzanie na kotwach,
14	Okna z PCV z obróbką osadzenia, trzydzielnne, ponad 2,5 m ²
15	Analogia parapet zewnętrzny z blachy powlekanej
16	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m ²
17	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków
18	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie
19	Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych
2	Wymian pokrycia dachowego z płyt szklanych na blachę trapezową
2.1	Prace rozbiórkowe dachu
20	Rozebranie szklanego pokrycia dachowego
21	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym wraz z utylizacją
22	Wywiezienie gruzu i materiałów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem dostawczym wraz z utylizacją
2.2	Pokrycie z blachy
23	Pokrycie dachów blachą trapezową
24	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
3	Remont pokrycia dachu
3.1	Roboty rozbiórkowe
25	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na beton na zakład
26	Rozebranie obróbek murów ognioowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku
27	Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku
28	Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku
29	Usunięcie z budynku gruzu z parteru
30	Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację
31	Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym wraz z utylizacją
32	Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem dostawczym wraz z utylizacją
3.2	Remont dachu
33	Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, podłoz betonowe sytropapa wraz z wyrównaniem podłoz
34	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia 4,7 mm na istniejącym pokryciu z papy
35	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30 cm
36	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm
37	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
38	Rynny dachowe półokrągłe
39	Rynny dachowe półokrągłe montaż lejów spustowych
40	Rynny dachowe półokrągłe montaż narożników
41	Rynny dachowe półokrągłe montaż denek rynnowych
42	Rury spustowe okrągłe
43	Rury spustowe okrągłe kolana
4	Remont świetlików
4.1	Roboty rozbiórkowe
44	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych, nad kondygnacją II
45	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym wraz z utylizacją
46	Wywiezienie gruzu i materiałów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem dostawczym wraz z utylizacją
47	Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację
4.2	Nowe świetliki
48	Świetliki trójkątne

Nr	Nazwa działu robót
49	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30`cm
5	Naprawa i uzupełnienie instalacji odgromowej
5.1	Roboty demontażowe
50	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach
51	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: papa na betonie
5.2	Montaż instalacji odgromowej
52	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10`mm, dach stromy, pokrycie dachu – dachówką lub eternitem
53	Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki przełotowe pośredniczące na konstrukcji na śruby
54	Montaż iglic, na dachu z gotowymi
55	Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze naprężające, na dachu

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	Remont bieżący budynków Nadleśnictwa Stary Sącz			
1	Rozdział	Wymian okien i bram			
1.1	Element	Prace rozbiórkowe			
1	KNRW 401/353/10	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2'm2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,35*3,16*6		44,556000	
		3,55*3,16		11,218000	
		RAZEM:		55,774000	
			m2	55,77	
2	KNRW 401/353/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2'm2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,22*2,20*6		16,104000	
		3,6*2,00*5		36,000000	
		RAZEM:		52,104000	
			m2	52,10	
3	KNRW 401/353/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,22*6*2		14,640000	
		3,6*5*2		36,000000	
		RAZEM:		50,640000	
			m	50,64	
4	KNRW 401/348/2	Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,3*6*0,45		3,510000	
		RAZEM:		3,510000	
			m3	3,51	
5	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1'km) samochodem dostawczym wraz z utylizacją			
		Wyliczenie ilości robót:			
		55,77*0,03		1,673100	
		52,10*0,03		1,563000	
		50,64*0,2*0,03		0,303840	
		3,51		3,510000	
		RAZEM:		7,049940	
			m3	7,05	
6	KNR 404/1101/6	Wywiezienie gruzu i materiałów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym wraz z utylizacją			
			m3	7,05	
1.2	Element	Montaż bram			
7	KNRW 202/1205/3	Bramy Grażowe segmentowe z drzwiami i oknami			
		Wyliczenie ilości robót:			
		O1		78,498000	
		O2		10,867500	
		RAZEM:		89,365500	
			m2	89,37	
8	KNRW 401/705/2 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach w murach z cegieł lub ścianach z betonu, uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami, szerokość do 30'cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*6*2		18,000000	
		RAZEM:		18,000000	
			m	18,00	
9	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2			
			m2	5,00	
10	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków			
			m2	5,00	
11	KNRW 401/1204/3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie			
			m2	5,00	
1.3	Element	Montaż okien			
12	KNR 19/1023/10 (1)	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylno, wielodzielne, do 2,5'm2, osadzanie na kotwach			
		Wyliczenie ilości robót:			
		O1		1,897500	
		O2		1,595000	
		O4		1,999800	
		RAZEM:		5,492300	
			m2	5,49	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
13	KNR 19/1023/11 (1)	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno, wielodzielne, ponad 2,5 m ² , osadzanie na kotwach,			
		Wyliczenie ilości robót:			
		O3 5,19*0,55*3 8,563500			
		RAZEM: 8,563500	m2	8,56	
14	KNR 19/1023/11 (1)	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, trzydzielne, ponad 2,5 m ²			
		Wyliczenie ilości robót:			
		O5 3,56*2,0*5 35,600000			
		RAZEM: 35,600000	m2	35,60	
15	NNRNKB 202/541/2	Analogia parapet zewnętrzny z blachy powlekanej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3,45*0,15*11 5,692500			
		2,9*0,15*1 0,435000			
		5,19*0,15*1 0,778500			
		2,02*0,15*1 0,303000			
		3,56*0,3*0,1 0,106800			
		RAZEM: 7,315800	m2	7,32	
16	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m ²			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(3,45+3,45*0,55+0,55)*0,30*11 19,461750			
		(2,9+2,9+0,55+0,55)*0,30*1 2,070000			
		(2,02+2,02+0,99+0,99)*0,30*1 1,806000			
		(3,56+3,56+2,0+2,0)*0,30*5 16,680000			
		RAZEM: 40,017750	m2	40,02	
17	KNRW 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	40,02	
18	KNRW 401/1204/3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie	m2	40,02	
19	KNNR 2/302/7	Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3,45*11 37,950000			
		2,9*1 2,900000			
		5,19*1 5,190000			
		2,02*1 2,020000			
		3,56*0,1 0,356000			
		RAZEM: 48,416000	m	48,42	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
2	Rozdział	Wymian pokrycia dachowego z szkła na blache trapezową			
2.1	Element	Prace rozbiórkowe dachu			
20	KNR 404/506/1	Rozebranie szklanego pokrycia dachowego			
		Wyliczenie ilości robót:			
		145,00		145,000000	
		RAZEM:		145,000000	
			m2	145,00	
21	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym wraz z utylizacją			
		Wyliczenie ilości robót:			
		145,00*0,02		2,900000	
		RAZEM:		2,900000	
			m3	2,90	
22	KNR 404/1101/6	Wywiezienie gruzu i materiałów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem dostawczym wraz z utylizacją	m3	2,90	
2.2	Element	Pokrycie z blachy			
23	NNRNKB 202/529/1 (1)	Pokrycie dachów blachą trapezową	m2	145,000	
24	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		58,0*0,35		20,300000	
		RAZEM:		20,300000	
			m2	20,30	