

Przebudowa drogi w m. Mikstat Pustkowie - Kottów

Temat:

Plan orientacyjny

Opracował:

Józef Przybytek

Projektant:

UAN 7342-31/92

WKP/BD/4132/01

Asystent:

Adam Skowron

Data:

Marzec 2022

Nr rys:

1

Skala:

1:250 000

Strona:

Legenda:


Numeracja działek pasa drogowego



Granica pasa drogowego



Numery działek przyległych



Obiekt:

Przebudowa drogi
w m. Mikstat Pustkowie- Kottów

Temat:

Plan sytuacyjny

Opracował:

Projektant:

Józef Przybytek

UAN 7342-31/92

WKP/BD/4132/01

Asystent:

Adam Skowron

Data:

Marzec 2022

Nr rys:


2

Skala:

1:500

Strona:

Przekrój przez jezdnię Sieci gazociągu



Legenda:

1. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej AC 11S
gr 5 cm - warstwa ścieralna
2. Podbudowa z kruszywa łamanego st. mechanicznie gr. 23 cm
warstwa górna z mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm
warstwa dolna z mieszanki 0/63 gr. 18 cm
3. Istniejące umocnione podłoże kruszywem łamanym gr 5-8 cm
4. Umocnione pobocze mieszanką 0/31,5 o grubości 10 cm.
5. Płyty żelbetowe drogowe 300x150 cm gr 15 cm

PGNiG
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie
Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra
tel. 68 32 91 400, fax 68 32 91 430
NIP 525 000 80 28
KRS 0000059492 REGON 012216736-00120
191

*Uzgodniono zgodnie
z pismem, znak:
TK 2122.38/71.22
z dnia 22.04.2022.*

KIEROWNIK
Dział Usług i Zewnętrznych
W. Wantuch
Iwona Wantuch

Obiekt:

Przebudowa drogi
w m. Mikstat Pustkowie - Kottów

Temat:

Przekrój normalny

Opracował:

Projektant:

Józef Przybytek

UAN 7342-31/92

WKP/BD/4132/01

Asystent:

Adam Skowron

Data:

Marzec 2022

Nr rys:

4a

Skala:

1:50

Strona:

TABELA OPŁAT
ZA NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANymi

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wysokość stawki netto
1.	Nadzór pełniony przez: Kierownika Działu Sieci Gazowych, Kierownika KRNiGZ, KGZ, KRN ,PMG, Terminalu Ekspedycyjnego, Odazotowni, Z-cę Kierownika, Kierownika zmiany	zł/rg*	110,11
2.	Nadzór pełniony przez: Specjalistę ds. sieci gazowych, Specjalistę elektryka, Specjalistę energetyka, Specjalistę automatyka, Branżowego inspektora nadzoru, Specjalistę ds. remontów	zł/rg*	100,38
3.	Nadzór pełniony przez: Mistrza zmiany	zł/rg*	79,70
4.	Cena jednostkowa w przypadku transportu z kierowcą	zł/km**	1,89
5.	Cena jednostkowa w przypadku transportu bez kierowcy	zł/km**	0,82

* rg - roboczogodzina

** zł/km - zł za 1 kilometr