

## PRZEDMIAR - BRANŻA ELEKTRYCZNA

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik różnocooprądowy z członem nadprądowym B16 - 30mA dwubiegunowy 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 1101-07	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - do 4 mocowań - słupki systemowy 1,2m do montażu sterowania oświetleniem 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 5 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - autonomiczne urządzenie do poboru opłat za udostępnianie zasilania max obciążenie 4500W w obudowie 185x230x275mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5 0104-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane na konstrukcji metalowej 8	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x4mm2 8	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
6	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 3x4mm2 80	m m	 80,000	
				RAZEM	80,000
7	KNNR 5 0605-01	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II - FeZn 30x4 50	m m	 50,000	
				RAZEM	50,000
8	KNNR 5 1203-02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce 3+3+6+6+3+6+3	szt.żył szt.żył	 30,000	
				RAZEM	30,000
9	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 5	odc. odc.	 5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000