

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-budowlane oraz instalacyjne
ADRES INWESTYCJI : 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 5
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eugeniusz Pradela
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przychodnia przy ul. Harcerskiej, parter + 1p + fizjoterapia			
d.1	wycena indywidualna	Zabudowanie agregatu sprężarkowego na dachu budynku przychodni przy ul. Harcerskiej wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 16,0kW/18kW	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Zabudowanie agregatu sprężarkowego na elewacji budynku przychodni przy ul. Harcerskiej wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 6,1kW/6,5kW	szt		
d.1	wycena indywidualna		szt	2.000	
		2.0	szt		
				RAZEM	2.000
3		Zabudowanie klimatyzatorów ściennych jednostki wewnętrzne wraz z mocowaniem oraz przekuciem otworów w ścianie o mocy 2,7kW/2,8kW	szt		
d.1	wycena indywidualna		szt	7.000	
		7.0	szt		
				RAZEM	7.000
4		Zabudowanie klimatyzatorów ściennych jednostki wewnętrzne wraz z mocowaniem oraz przekuciem otworów w ścianie o mocy 3,2kW/3,4kW	szt		
d.1	wycena indywidualna		szt	3.000	
		3.0	szt		
				RAZEM	3.000
5		Wykonanie instalacji odpływu kondensatu poprzez zabudowanie na instalacji pompki, zabudowanie koryt na ścianach	szt		
d.1	wycena indywidualna		szt	12.000	
		12.0	szt		
				RAZEM	12.000
6		Wykonanie instalacji komunikacji oraz zasilania elektrycznego wraz z trasami elektrycznymi do rozdzielnic na I piętrze i parterze	szt		
d.1	wycena indywidualna		szt	3.000	
		3.0	szt		
				RAZEM	3.000
7		Wykonanie tras korytkowych pod sufitem instalacji rur chłodniczych okablowania i wsporników	szt		
d.1	wycena indywidualna		szt	17.000	
		17.0	szt		
				RAZEM	17.000
8		Zabudowa rozdzielacza pod sufitem na I piętrze wraz z trójnikiem	szt		
d.1	wycena indywidualna		szt	5.000	
		5.0	szt		
				RAZEM	5.000
9		Zabudowanie agregatu sprężarkowego na elewacji budynku przychodni przy ul. Harcerskiej wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 5,2kW/5,4kW	szt		
d.1	wycena indywidualna		szt	1.000	
		1.0	szt		
				RAZEM	1.000
10		Zabudowanie klimatyzatora ściennego fizjoterapi p.44 przy ul. Harcerskiej wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 3,5kW/3,6kW, inwerter	szt		
d.1	wycena indywidualna		szt	1.000	
		1.0	szt		
				RAZEM	1.000
11		Zabudowanie klimatyzatora ściennego fizjoterapi p.42 przy ul. Harcerskiej wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 5,2kW/5,4kW,	szt		
d.1	wycena indywidualna		szt	1.000	
		1.0	szt		
				RAZEM	1.000
2		Przychodnia przy ul. 24 Kwietnia			
12		Zabudowanie agregatu sprężarkowego na elewacji budynku przychodni wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 4,1kW/4,4kW	szt		
d.2	wycena indywidualna		szt	1.000	
		1.0	szt		
				RAZEM	1.000
13		Zabudowanie agregatu sprężarkowego na elewacji budynku przychodni wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 5,2kW/5,4kW	szt		
d.2	wycena indywidualna		szt	1.000	
		1.0	szt		
				RAZEM	1.000
14		Zabudowanie klimatyzatorów ściennych jednostki wewnętrzne wraz z mocowaniem oraz przekuciem otworów w ścianie o mocy 2,2kW/2,4kW,	szt		
d.2	wycena indywidualna		szt	3.000	
		3.0	szt		
				RAZEM	3.000
15		Zabudowanie klimatyzatorów ściennych jednostki wewnętrzne wraz z mocowaniem oraz przekuciem otworów w ścianie o mocy 3,2kW/3,4kW,	szt		
d.2	wycena indywidualna		szt	1.000	
		1.0	szt		
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.2 wycena indywidualna	Zabudowanie klimatyzatorów ściennych jednostki wewnętrzne wraz z mocowaniem oraz przekuciem otworów w ścianie o mocy 2,5kW/2,8kW, inwerter	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.2 wycena indywidualna	Wykonanie instalacji odpływu kondensatu poprzez zabudowanie na instalacji pompki, zabudowanie koryt na ścianach	szt		
		5.0	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
18	d.2 wycena indywidualna	Wykonanie instalacji komunikacji oraz zasilania elektrycznego wraz z trasami elektrycznymi do rozdzielnic na I piętrze i parterze	szt		
		3.0	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
19	d.2 wycena indywidualna	Wykonanie tras korytkowych pod sufitem instalacji rur chłodniczych okablowania i wsporników	szt		
		4.0	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
3		Budynek administracji - dyrekcja			
20	d.3 wycena indywidualna	Zabudowanie agregatu sprężarkowego na elewacji budynku dyrekcji wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 8,0kW/9,3kW	szt		
		2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21	d.3 wycena indywidualna	Zabudowanie agregatu sprężarkowego na elewacji budynku dyrekcji wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 7,1kW/8,5kW	szt		
		2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22	d.3 wycena indywidualna	Zabudowanie agregatu sprężarkowego na elewacji budynku dyrekcji wraz z podkonstrukcją, zasilaniem o mocy 3,2kW/3,4kW	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.3 wycena indywidualna	Zabudowanie klimatyzatorów ściennych jednostki wewnętrzne wraz z mocowaniem oraz przekuciem otworów w ścianie o mocy 5,3kW/5,4kW	szt		
		14.0	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
24	d.3 wycena indywidualna	Zabudowanie klimatyzatorów ściennych jednostki wewnętrzne wraz z mocowaniem oraz przekuciem otworów w ścianie o mocy 3,2kW/3,4kW	szt		
		2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
25	d.3 wycena indywidualna	Wykonanie instalacji odpływu kondensatu poprzez zabudowanie na instalacji pompki, zabudowanie koryt na ścianach	szt		
		16.0	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
26	d.3 wycena indywidualna	Wykonanie instalacji komunikacji oraz zasilania elektrycznego wraz z trasami elektrycznymi do rozdzielnic na korytarzu	szt		
		5.0	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
27	d.3 wycena indywidualna	Wykonanie tras korytkowych pod sufitem instalacji rur chłodniczych okablowania i wsporników	szt		
		5.0	szt	5.000	
				RAZEM	5.000