



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

Wrocław, dnia 22-06-2021

O.WR.Z-3.4341.124.2021.1.jw

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), w związku z art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bolków ul. Rynek 1, 59-420 Bolków w imieniu i na rzecz której działa Pana Rodryk Świerczok reprezentujący PPHU Eko-Karat s.c. ul. Wolności 5, 58-800 Jelenia Góra w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 5 przez dz. 853/3, 852, 1144/1, 1171/242 obręb 00013 Wierzchosławice - gmina Bolków realizowanego w ramach zadania pn. *„Budowa sieci ujęcia wody w miejscowości Wierzchosławice dla gminy Bolków”*

zezwalam

na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 5 (dz. 853/3, 852, 1144/1, 1171/242 obręb 00013 Wierzchosławice - gmina Bolków), na następujących warunkach:

1. Urządzenie należy umieścić zgodnie z przedłożonymi do wniosku „Planszami uzgodnień skala 1:500 Arkusz 1-5” – stanowiącymi załączniki do niniejszej decyzji.
2. Przejście poprzeczne pod drogą krajową nr 5 wykonać metodą bez naruszania konstrukcji jezdni pasa drogowego, metodą przewiertu sterowanego, wiercenia poziomego lub przeciskania stalowej rury ochronnej.
3. Komory przeciskowe (przewiertowe) lokalizować poza pasem drogowym oraz rowami przydrożnymi drogi krajowej nr 5.
4. Dopuszcza się możliwość prowadzenia robót poza jezdnią drogi krajowej nr 5 metodą rozkopu otwartego zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi.
5. Prowadzenie robót metodą rozkopu otwartego w szczególności punktowe roboty w wykopie otwartym prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi bez naruszania konstrukcji skarp i rowów.

6. Urządzenie pod drogą krajową nr 5 umieścić należy w rurze ochronnej, stalowej lub grubościennej HDP na rzędnych wykluczających kolizję z istniejącymi sieciami odpowiednio:
 - a. pod jezdnią i zjazdami na głębokości min. 1,20m licząc od poziomu istniejącej nawierzchni do górnej krawędzi rury;
 - b. w poboczu gruntowym na głębokości min. 0,80m licząc od poziomu istniejącej nawierzchni do górnej krawędzi rury;
 - c. pod rowem na głębokości min. 0,50m licząc od rzędnej dna rowu do górnej krawędzi rury.
7. W obrębie systemu korzeniowego prace wykonać ze szczególną ostrożnością.
8. W trakcie realizacji robót należy zapewnić obsługę komunikacyjną działek przyległych.
9. Termin i szczegóły umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 5 należy ustalić z GDDKiA Rejon Wałbrzych, ul. Wrocławska 142, 58-306 Wałbrzych, tel. 074 841 03 65.
10. Teren robót oznakować przed dostępem osób postronnych oraz zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w obrębie prowadzonych robót ponosi inwestor zadania.
11. W trakcie prowadzenia prac zabrania się parkowania maszyn i pojazdów na jezdni drogi krajowej.
12. W trakcie robót zabrania się nawożenia ziemi na jezdnię. W przypadku powstania takiej sytuacji należy natychmiast oczyścić ją z gruntu.
13. Wykopy należy zasypywać warstwami o grubości do 20 cm odpowiednio zagęszczając. Przy zagęszczaniu gruntu należy zachować współczynnik zagęszczenia gruntu identyczny jak na gruncie sąsiadującym przy czym w pasie drogowy nie powinien być on mniejszy jak 1,0. W przypadku nie osiągnięcia wymaganego współczynnika zagęszczenia gruntu, grunt należy wymienić lub go uszlachetnić.
14. Zarządca drogi zastrzega sobie prawo w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi krajowej do budowy lub umieszczenia nad uzgodnionymi elementami infrastruktury technicznej infrastruktury drogowej.
15. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi krajowej nr 5 wymagać będzie przełożenia urządzenia, o którym mowa w pkt. 1, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
16. Naruszona konstrukcja pasa drogowego w miejscu robót zostanie odtworzona przez Wykonawcę na koszt Inwestora - zgodnie z projektem odtworzenia konstrukcji nawierzchni wraz ze sposobem zabezpieczenia wykopu oraz warunkami technicznymi podanymi przez GDDKiA Rejon Wałbrzych, ul. Wrocławska 142, 58-306 Wałbrzych, tel. 074 841 03 65.
17. W przypadku ewentualnych zapadnięć, wszelkie odkształcenia jezdni oraz innych elementów pasa drogowego w miejscu robót w ciągu 2 lat od zakończenia robót

zostaną odtworzone przez Wykonawcę na koszt Inwestora zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez GDDKiA Rejon Wałbrzych, ul. Wrocławska 142, 58-306 Wałbrzych, tel. 074 841 03 65.

18. Zarządca drogi zastrzega, że w przypadku wybudowania ww. urządzenia infrastruktury technicznej niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i wystąpieniem kolizji z przebudową drogi krajowej usunięcie kolizji nastąpi na koszt właścicieli sieci, niezwłocznie po jej wskazaniu.
19. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami lub administratorami. W przypadku, gdy budowa urządzenia w pasie drogi krajowej nr 5 koliduje z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwiązanej z gospodarką drogową inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. urządzeń lub obiektów.
20. Zarządca drogi zgodnie z art. 39 ust. 3a cytowanej wyżej ustawy o drogach publicznych poucza o obowiązku uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo robót budowlanych oraz uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. W tym celu należy przedłożyć 3 egz. Projektu budowlanego.
21. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót. O wydanie takiego zezwolenia należy zgodnie z art. 40, ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 3 w/w ustawy o drogach publicznych wystąpić 30 dni wcześniej przed planowanym zajęciem pasa drogowego z wnioskiem do GDDKiA Rejon Wałbrzych, ul. Wrocławska 142, 58-306 Wałbrzych, tel. 074 841 03 65, załączając dokumenty wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. (Dz. U nr 140 z 2004r., poz. 1481 ze zm.) łącznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robót zatwierdzonym przez osobę działającą z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
22. Za zajęcie pasa drogowego i za okres umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami funkcjonowania drogi pobrana będzie opłata przewidziana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2014 r., poz. 1608 ze zm.).
23. Przed wydaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego, organ dokona ponownych ustaleń, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań, czy odstępstwo od zasady przewidzianej przez ustawodawcę co do sposobu wykorzystywania pasa drogowego jest nadal uzasadnione.
24. Zarządca drogi nakłada na Inwestora zadania obowiązek przedłożenia do GDDKiA Rejon Wałbrzych, ul. Wrocławska 142, 58-306 Wałbrzych, tel. 074 841 03 65, przed

odbiorem pasa drogowego operatu geodezyjnego pomiaru powykonawczego usytuowania ww. urządzenia.

25. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomością będącą w zarządzie GDDKiA na cele budowlane związane z powyższymi robotami w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

26. Utrzymanie w/w urządzeń należy do ich właścicieli.

UZASADNIENIE

Strona tj. Gminy Bolków ul. Rynek 1, 59-420 Bolków w imieniu i na rzecz której działa Pana Rodryk Świerczok reprezentujący PPHU Eko-Karat s.c. ul. Wolności 5, 58-800 Jelenia Góra dnia 20 maja 2021r. wniosła o uzgodnienie lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 5 przez dz. 853/3, 852 obręb 00013 Wierzchosławice - gmina Bolków realizowanego w ramach zadania pn. *„Budowa sieci ujęcia wody w miejscowości Wierzchosławice dla gminy Bolków”*.

Pismami z dnia 26 maja 2021r. oraz 11 czerwca 2021r. strona skorygowała wniosek w zakresie numerów działki na której ma być realizowana inwestycja tj. dz. nr 1144/1, 1171/242 obręb 00013 Wierzchosławice - gmina Bolków oraz przedłożyła brakujące załączniki graficzne.

Organ po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy postanowił zezwolić na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 5 przez dz. 853/3, 852, 1144/1, 1171/242 obręb 00013 Wierzchosławice - gmina Bolków. Lokalizacja urządzenia jest zgodna z żądaniem Strony.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczanie urządzeń, przedmiotów i innych materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz lokalizowania w nim w/w urządzeń i obiektów. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia powinno mieć charakter wyjątkowy. O tym, co może znajdować się w pasie decyduje zarządca drogi, który przy wydawaniu zezwoleń musi jednak kierować się przede wszystkim obowiązującymi przepisami oraz wykonywaniem nałożonych na niego obowiązków, do których między innymi zalicza się bezpieczeństwo

ruchu drogowego oraz wykorzystywać posiadaną wiedzę i praktykę w zarządzaniu drogami.

W ocenie organu zarządzającego drogami krajowymi w niniejszej sprawie zachodzi przesłanka określona w art. 39, ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniająca wyrażenie zgody na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 5 (dz. 853/3, 852, 1144/1, 1171/242 obręb 00013 Wierzchosławice - gmina Bolków). Lokalizacja nie powinna wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Zarządca drogi informuje, że na etapie składania wniosku o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, organ przed wydaniem przedmiotowej decyzji dokona ponownych ustaleń, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań, czy odstępstwo od zasady przewidzianej przez ustawodawcę co do sposobu wykorzystywania pasa drogowego jest nadal uzasadnione. W przypadku braku przesłanek wynikających z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, organ może odmówić wydania decyzji na zajęcia pasa drogowego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargę na decyzję należy wnieść za pośrednictwem Oddziału we Wrocławiu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (adres: ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 535) wpis od skargi na niniejszą decyzję do WSA w Warszawie wynosi 200 złotych.

Jednocześnie organ informuje, że strona postępowania ma możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy. Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może, w formie oświadczenia przesłanego do GDDKiA Oddział we Wrocławiu zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad

Jacek Mozalewski
dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Pan Rodryk Świerczok
PPHU EKO-KARAT s.c.
ul. Warszawska 12/4
58-500 Jelenia Góra
2. a/a

Do wiadomości :

1. GDDKiA Rejon Wałbrzych

zwolnienie z opłaty skarbowej
na podst. części III ust. 44 kol. 4 pkt 9
zał. do ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r.
tekst jedn. 2018 poz. 1044

Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i załatwienia sprawy administracyjnej oraz w celach archiwizacji.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe ponieważ realizuje obowiązek prawny nałożony na niego ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) w zw. z art. 6 ust. 1 lit c RODO³⁾.

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: Imię i nazwisko oraz adres stron postępowania, a także inne dane osobowe stron postępowania niezbędne do wydania rozstrzygnięcia oraz dane osobowe innych osób zawarte w treści pism składanych przez strony w toku postępowania.

Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe od stron postępowania.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i załatwienia sprawy administracyjnej. Brak przekazania przez stronę postępowania danych osobowych wskazanych przez administratora może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania albo wydaniem niekorzystnej dla strony decyzji administracyjnej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania, w tym ewentualnego postępowania przed sądem administracyjnym, a następnie przez okres przewidziany w przepisach o archiwizacji.

Państwa dane osobowe są powierzane lub udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów IT.

W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowych informacji na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich można udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl.


Przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO,
3. prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	55049.153643.139228
Nazwa dokumentu	Z3 - decyzja zgoda art. 39 udp.pdf
Tytuł dokumentu	Z3 - decyzja zgoda art. 39 udp
Sygnatura dokumentu	O/WR.Z-3.4341.124.2021
Data dokumentu	22.06.2021 15:34:49
Skrót dokumentu	4D2E8F328A8EA10B3296D095372484C4BCD F9C18
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	22.06.2021
Podpisane przez	JACEK WOJCIECH MOZALEWSKI Zastępca Dyrektora Oddziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.104.37.37.34255
Data wydruku:	23.06.2021 07:42:14
Autor wydruku:	Wiss Joanna



LEGENDA:


	Projektowana sieć wodociągowa PE Ø160 mm
	Granice działek ewidencyjnych
853/3	Numer działki ewidencyjnej

Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr upr.:	59501/DUW	Podpis:	
Sprawdzający branża sanitarna:	mgr inż. Wojciech Tomków	Nr upr.:	130/DOS/10	Podpis:	
Asystent branża sanitarna:	inż. Piotr Tokarczyk	Nr upr.:	-	Podpis:	
Inwestor:					
Gmina Bolków					
ul. Rynek 1					
59-420 Bolków					
Lokalizacja inwestycji:					
gmina: Bolków, m. Wierchosławice					
jedn. ewid. 020502, 2 Bolków, obr. 0013 Wierchosławice					
dz. nr 853/3, 852 - droga krajowa nr 5 (DK5)					
Data:					
19.05.2021					
Stadium:					
PB					
Podziałka:					
1:1000					
Nr rysunku:					
Z.2					
Temat:	"Budowa ujęcia wody w miejscowości Wierchosławice dla Gminy Bolków"				
Sanitarna					
Obiekt:					
Tytuł rysunku:					
Sieć wodociągowa	Planşa uzgodnień - Arkusz 1				

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław

Załącznik stanowi integralną część decyzji / pisma
nr O.WR.Z-3 4341.124.2021.1.12
z dnia 22.06.2021
podpis [signature]

Arkusz 2



LEGENDA:

—	Projektowana sieć wodociągowa PE Ø160 mm
—	Granice działek ewidencyjnych
853/3	Numer działki ewidencyjnej

Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr upr.:	59501/DUW	Podpis:	
Sprawdzający branża sanitarna:	mgr inż. Wojciech Tomków	Nr upr.:	130DOŚ/10	Podpis:	
Asystent branża sanitarna:	inż. Piotr Tokarczyk	Nr upr.:	-	Podpis:	
BIURO PROJEKTOWE EKO-KARAT ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Góra e-mail: ekorodryk@op.pl • tel. 75 64 74 032		Investor:	Gmina Bolków ul. Rynek 1 59-420 Bolków	Data:	19.05.2021
		Lokalizacja inwestycji:	gmina: Bolków, m. Wierzchosławice jedn. ewid. 020502, 2 Bolków, obr. 0013 Wierzchosławice dz. nr 853/3, 852 - droga krajowa nr 5 (DK5)	Stadium:	PB
Branża:	Sanitarna	Temat:	"Budowa ujęcia wody w miejscowości Wierzchosławice dla Gminy Bolków"	Podziałka:	1:1000
Obiekt:	Sieć wodociągowa	Tytuł rysunku:	Plansza uzgodnień - Arkusz 2	Nr rysunku:	Z.3

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław

Załącznik stanowi integralną część decyzji / pisma
nr O.WR.Z-3
z dnia
podpis
22.06.2021 r.
134.124.2021.7.1

Arkusz 3



LEGENDA:

—	Projektowana sieć wodociągowa PE Ø160 mm
—	Granice działek ewidencyjnych
853/3	Numer działki ewidencyjnej

Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Różyk Świerczok	Nr upr.:	59501/DUW	Podpis:	
Sprawdzający branża sanitarna:	mgr inż. Wojciech Tomków	Nr upr.:	130/DOŚ/10	Podpis:	
Asystent branża sanitarna:	inż. Piotr Tokarczyk	Nr upr.:	-	Podpis:	
<div> <div> BIURO PROJEKTOWE EKO-HARAT <small>WOLNA KANAŁIZACJA</small> <small>WYKONAWCZO</small> </div> <div> ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Góra e-mail: ekorodryk@op.pl • tel. 75 64 74 032 </div> </div>					
<div> <div> Inwestor: Gmina Bolków ul. Rynek 1 59-420 Bolków </div> <div> Lokalizacja inwestycji: gmina: Bolków, m. Wierzchosławice jedn. ewid. 020502, 2 Bolków, obr. 0013 Wierzchosławice dz. nr 853/3, 852 - droga krajowa nr 5 (DK5) </div> </div>					
Branża:	Temat:				
Sanitarna	"Budowa ujęcia wody w miejscowości Wierzchosławice dla Gminy Bolków"				
Obiekt:	Tytuł rysunku:				
Sieć wodociągowa	Planusza uzgodnień - Arkusz 3				
Data:				Podziałka:	1:1000
19.05.2021				Nr rysunku:	Z.4
Studium:				PB	

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław

Załącznik stanowi integralną część decyzji / pisma
nr O.WR.Z-3 4341.1024.2021.1.12
z dnia 22.06.2021.
podpis..... *[Signature]*


	Projektowana sieć wodociągowa PE Ø160 mm
	Granice działek ewidencyjnych
853/3	Numer działki ewidencyjnej

Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr upr.:	5950 /DUW	Podpis:
Sprawdzający branża sanitarna:	mgr inż. Wojciech Tomków	Nr upr.:	130/DOS/10	Podpis:
Asystent branża sanitarna:	inż. Piotr Tokarczyk	Nr upr.:	-	Podpis:
<div><div><div>WODOKANALIZACJA</div><div><div><div>BIURO PROJEKTOWE</div><div><div><div>EKO-HARAT</div><div>Sp. z o.o.</div></div></div><div><div>ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Góra</div><div>● e-mail: ekorodryk@op.pl ● tel. 75 64 74 032</div></div></div><div><div>WYKONAWCZOŚĆ</div><div><div>WODOKANALIZACJA</div><div><div>EKO-HARAT</div><div>Sp. z o.o.</div></div></div></div></div></div></div>		Investor:	Data:	
		Gmina Bolków ul. Rynek 1 59-420 Bolków	19.05.2021	
		Lokalizacja inwestycji:	Studium:	
		gmina: Bolków, m. Wierzchosławice jedn. ewid. 020502_2 Bolków, obr.0013 Wierzchosławice dz. nr 853/3, 852 – droga krajowa nr 5 (DK5)	PB	
Branża:	Temat:		Podziałka:	
Sanitarna	"Budowa ujęcia wody w miejscowości Wierzchosławice dla Gminy Bolków"		1:1000	
Obiekt:	Tytuł rysunku:		Nr rysunku:	
Sieć wodociągowa	Plansza uzgodnień - Arkusz 3		Z.4	

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław

Załącznik stanowi integralną część decyzji / pisma
nr O.WR.Z-3 4341. 124. 2071. 1/10
z dnia 22. 06. 2071.
podpis 412


Arkusz 4



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław

Załącznik stanowi integralną część decyzji / pisma
nr O.WR.Z-3 4344.124.2021.1.1
z dnia 22.06.2021.
podpis [signature]

Arkusz 5



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław

Załącznik stanowi integralną część decyzji / pisma
nr O.WR.Z-3 4341. 124. 2021. 1. 1. 2
z dnia 22.06.2021.
podpis.....