

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń KPP w Ciechanowie dla potrzeb BSWP
ADRES INWESTYCJI : KPP Ciechanów, 06-400 Ciechanów ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Gut (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 10.01.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.01.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BSWP			
1.1		Rozbiórka wykończenia wewnętrznego			
1	KNR-W 4-01 d.1. 0819-05 1	Rozebranie posadzek z wykładziny PCV.	m ²		
		61	m ²	61,00	
				RAZEM	61,00
2	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 4-01 d.1. 0106-04 1 analogia	Usunięcie z 2 pietra budynku gruzu i materiałów z rozbiórki.	m ³		
		61,02*0,005	m ³	0,31	
				RAZEM	0,31
4	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,31	m ³	0,31	
				RAZEM	0,31
5	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		0,31	m ³	0,31	
				RAZEM	0,31
6	Kalkulacja d.1. własna. 1	Koszt składowania i utylizacji gruzu i materiałów z rozbiórki.	m ³		
		0,31	m ³	0,31	
				RAZEM	0,31
1.2		Wykończenie wewnętrzne			
7	KNR AT-23 d.1. 0101-01 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		61,02	m ²	61,02	
				RAZEM	61,02
8	KNR AT-23 d.1. 0101-02 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		61,02	m ²	61,02	
				RAZEM	61,02
9	NNRNKB d.1. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		61,02	m ²	61,02	
				RAZEM	61,02
10	KNR-W 2-02 d.1. 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściane cokolik 10 cm	m ²		
		61,2+7,98	m ²	69,18	
				RAZEM	69,18
11	KNR-W 2-02 d.1. 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		69,18	m ²	69,18	
				RAZEM	69,18
12	KNR-W 2-02 d.1. 1203-01 2	Drzwi stalowe antywłamaniowe klasy RC4	m ²		
		0,8*2,0	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
13	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		290,4+61,2	m ²	351,60	
				RAZEM	351,60
14	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		61,20	m ²	61,20	
				RAZEM	61,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 290,4	m ² m ²	 290,40	
				RAZEM	290,40
16	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorach pastelowych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 61,2	m ² m ²	 61,20	
				RAZEM	61,20
17	KNR 2-02 d.1. 1501-07 2	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorach pastelowych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 290,4	m ² m ²	 290,40	
				RAZEM	290,40
1.3		Drzwi na korytarz			
18	KNR 4-01 d.1. 0354-08 3 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - wykucie drzwi aluminiowych 0,9*2,1*2	m ² m ²	 3,78	
				RAZEM	3,78
19	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 3	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI60 o konstrukcji wzmocnionej 1,56*2,2	m ² m ²	 3,43	
				RAZEM	3,43
2		KWP			
2.1		Rozbiórka wykończenia wewnętrznego			
20	KNR-W 4-01 d.2. 0819-05 1	Rozebranie posadzek z wykładziny PCV. 175,65-45,6	m ² m ²	 130,05	
				RAZEM	130,05
21	KNR-W 4-01 d.2. 0812-05 1 203	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 1,5*2,67	m ² m ²	 4,01	
				RAZEM	4,01
22	KNR 4-01 d.2. 0106-04 1 analogia	Usunięcie z 2 pietra budynku gruzu i materiałów z rozbiórki. (130,05*0,005)+(4,01*0,02)	m ³ m ³	 0,73	
				RAZEM	0,73
23	KNR 4-01 d.2. 0108-11 1 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,73	m ³ m ³	 0,73	
				RAZEM	0,73
24	KNR 4-01 d.2. 0108-12 1 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 0,73	m ³ m ³	 0,73	
				RAZEM	0,73
25	Kalkulacja d.2. własna. 1	Koszt składowania i utylizacji gruzu i materiałów z rozbiórki. 0,73	m ³ m ³	 0,73	
				RAZEM	0,73
2.2		Wykończenie wewnętrzne			
26	KNR AT-23 d.2. 0101-01 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 134,82-45,6	m ² m ²	 89,22	
				RAZEM	89,22
27	KNR AT-23 d.2. 0101-02 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 134,82-45,6	m ² m ²	 89,22	
				RAZEM	89,22
28	NNRNKB d.2. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 134,82-45,6	m ² m ²	 89,22	
				RAZEM	89,22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR-W 2-02 d.2. 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściane cokolik 10 cm 134,82+14,06-45,6	m ² m ²	 103,28	 103,28
				RAZEM	103,28
30	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 148,88-45,6	m ² m ²	 103,28	 103,28
				RAZEM	103,28
31	KNR-W 4-01 d.2. 1202-07 2	Skasowanie wykwitów (zacieków) 63,19+15,26	m ² m ²	 78,45	 78,45
				RAZEM	78,45
32	KNR 4-01 d.2. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 212,12+807,13-45,6-137,14	m ² m ²	 836,51	 836,51
				RAZEM	836,51
33	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 212,12-45,6	m ² m ²	 166,52	 166,52
				RAZEM	166,52
34	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 807,13-137,14	m ² m ²	 669,99	 669,99
				RAZEM	669,99
35	KNR 2-02 d.2. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorach pastelowych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 212,12-45,6	m ² m ²	 166,52	 166,52
				RAZEM	166,52
36	KNR 2-02 d.2. 1501-07 2	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorach pastelowych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 807,13-137,14	m ² m ²	 669,99	 669,99
				RAZEM	669,99
3		Pomieszczenie po monitoringu			
37	KNR 4-01 d.3 0354-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
38	KNR 4-01 d.3 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,9*2,1	m ² m ²	 1,89	 1,89
				RAZEM	1,89
39	KNR 4-01 d.3 0712-11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 2 m2 w 1 miejscu) 0,9*2,1*2	m ² m ²	 3,78	 3,78
				RAZEM	3,78
40	KNR-W 2-02 d.3 1203-01	Drzwi stalowe antywłamaniowe klasy RC4 0,8*2,0	m ² m ²	 1,60	 1,60
				RAZEM	1,60
41	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 21,18	m ² m ²	 21,18	 21,18
				RAZEM	21,18
42	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 70,65	m ² m ²	 70,65	 70,65
				RAZEM	70,65
43	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorach pastelowych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 21,18	m ² m ²	 21,18	 21,18
				RAZEM	21,18
44	KNR 2-02 d.3 1501-07	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorach pastelowych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 70,65	m ² m ²	 70,65	 70,65
				RAZEM	70,65