

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR 2-01 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
4	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli 4x25 mm <sup>2</sup> w rowach kablowych 153	m m	153.000	
				RAZEM	153.000
5	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm <sup>2</sup> 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
6	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
7	KNR 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie, przewód 3x2,5 mm <sup>2</sup> w słupy i wysięgnik 10	m-1 przew m-1 przew	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 5-10 1005-07	Montaż opraw typu LED - 63 W 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 5-10 0114-01	Wciąganie kabla YAKY 4x25 mm <sup>2</sup> 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 5-10 1001-04	Montaż zacisków kabl-bezp. (IZK izolowane) w słupie 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 2	odc. odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego .	pomiar .		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	pomiar .	2.000	
				RAZEM	2.000
16	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000