

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

---

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Budowa zjeżdżalni całorocznych na terenie rekreacyjnym przy ul. Galczyńskiego w Pruszczu Gdańskim.

Kod CPV 45233200-1; 45112723-9

Budowa Pruszcz Gdański, ul. Cyprysowa, obręb 10 0010, działka 358/10

Inwestor Gmina Miejska Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański

Biuro kosztorysowe

Poziom cen

Koszty zakupu

---

Sporządził

---

Budowa zjeżdżalni całorocznych na terenie rekreacyjnym przy ul. Galczyńskiego w Pruszczu Gdańskim.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIĘ POLIURETANOWE</b>				
<b>1.1. Wykopy ziemi</b>				
1	KNR 2-01w 0119/01	Usunięcie za pomocą spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubości warstwy 5cm pod nawierzchnie wylewane Podejście wspinaczkowe m2 13,50 Zjeżdżalnia m2 6,25 Zejście ze zjeżdżalni m2 7,50 razem	m2 m2 m2 m2	13,500 6,250 7,500 27,250
2	KNR 2-01 0228/01	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM) w gruncie kategorii I-II pod nawierzchnię wylewane z utylizacją o głęb. 20cm m2 27,250*0,20 razem	m3 m3	5,450 5,450
<b>1.2. Wywóz ziemi</b>				
3	KNR 4-01w 0109/05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II - humusu 27,250*0,05 razem	m3 m3	1,363 1,363
4	KNR 4-01w 0109/08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek na 9 km - humusu razem	m3 m3	1,363 1,363
5	KNR 4-01w 0109/05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II - pozostałej ziemi 5,45 razem	m3 m3	5,450 5,450
6	KNR 4-01w 0109/08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek na 9 km - pozostałej ziemi razem	m3 m3	5,450 5,450
<b>1.3. Podbudowa</b>				
7	KNR 2-31 0105/01 analogia	Warstwa z piasku - 3 cm pod obrzeża betonowe 0,20*30,50 razem	m2 m2	6,100 6,100
8	KNR 2-31 0105/02 analogia	Warstwa z piasku - za każdy dalszy 1 cm - krotność 2 razem	m2 m2	6,100 6,100
9	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego 2-32 mm z warstwą dolną z tłuczni o grubości po zgęszczeniu 10cm razem	m2 m2	27,500 27,500
10	KNR 2-31 0204/04	J.w. lecz pogrubienie o 10 cm razem	m2 m2	27,500 27,500
11	KNR 2-02w 1101/01	Warstwa chudego betonu C8/10 grubości 25mm 27,5*0,025 razem	m3 m3	0,688 0,688
12	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod obrzeża betonowe m3 0,20*0,25*30,50 razem	m3 m3	1,525 1,525
13	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 100x20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem razem	m m	30,500 30,500
14	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża poliuretanowe montowane w betonie razem	m m	10,500 10,500
<b>2 NAWIERZCHNIA BEZBIECZNA z MONTAŻEM</b>				
15	Kalkulacja ofertowa	Podejście SBR żabki razem	m2 m2	13,500 13,500
16	Kalkulacja ofertowa	Nawierzchnia SBR w płytach razem	m2 m2	13,750 13,750
<b>3 URZĄDZENIA ZANAOWE Z MONTAŻEM</b>				
17	Kalkulacja ofertowa	Platforma razem	szt szt	1,000 1,000
18	Kalkulacja ofertowa	Zjwżdżalnia na skarpie C 7,75m razem	szt szt	1,000 1,000

Budowa zjeżdżalni całorocznych na terenie rekreacyjnym przy ul. Gabczyńskiego w Pruszczu Gdańskim.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000