



„PER-FEKT”
FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA
JAKUB DŁUŻEWSKI

OS. BOLESŁAWA CHROBREGO 27
LOK. 102
60-681 POZNAŃ
TEL. 512-176-307
www.per-fekt.pl
NIP: 665 273 02 65

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTYCJA: „PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECIE BAWÓŁ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZLOKALIZOWANA W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 674344P”

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU MOSTOWEGO;
BUDOWA NOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO;
PRZEBUDOWA DORGI;

BRANŻA: DROGOWA

ADRES BUDOWY: DZ. NR: 163/1, 220 OBRĘB WYRÓW, 290 OBRĘB PETRYKI
GM. STAWISZYN, POW. KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

INWESTOR: GMINA I MIASTO STAWISZYN
UL. SZOSA PLESZEWSKA 3
62-820 STAWISZYN

Stanowisko:	Imię i nazwisko	nr uprawnień specjalność	podpis
Opracował:	mgr inż. Jakub Dłużewski	-----	

Poznań, Październik 2022 r.

EGZ. NR **1**

PRZEDMIAR ROBÓT 584-01-001

Budowa: PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECIE BAWÓŁ WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZLOKALIZOWANA W CIĄGU
DROGI GMINNEJ NR 674344P
Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI
Rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE

Inwestor: GMINA I MIASTO STAWISZYN
UL. SZOSA PLESZEWSKA 3
62-820 STAWISZYN

Przedmiar sporządził: Jakub Dłuzewski
Data opracowania przedmiaru: 18-10-2022

KATALOGI KNR STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYCENY ZOSTAŁY MODYFIKOWANE I NALEŻY JE
ODCZYTYWAĆ JAKO POZYCJE : ANALOGIA.

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 584-01-001

Budowa: PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECIE BAWÓŁ WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZLOKALIZOWANA W CIĄGU
DROGI GMINNEJ NR 674344P
Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI
Rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE
Zamawiający: GMINA I MIASTO STAWISZYN
UL. SZOSA PLESZEWSKA 3
62-820 STAWISZYN

PRZEDMIAR 584-01-001

Strona 1

18-10-2022

SYKAL-002886

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

- | | |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - BRANŻA DROGOWA |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE - BRANŻA DROGOWA |
| 3 | ROBOTY KONSTRUKCYJNA W ZAKRESIE NAWIERZCHNI - BRANŻA DROGOWA |
| 4 | POBOCZA - BRANŻA DROGOWA |
| 5 | ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE - BRANŻA DROGOWA |
-

PRZEDMIAR ROBÓT 584-01-001

Budowa: PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECIE BAWÓŁ WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZLOKALIZOWANA W CIĄGU
DROGI GMINNEJ NR 674344P
Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI
Rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE
Inwestor: GMINA I MIASTO STAWISZYN
UL. SZOSA PLESZEWSKA 3
62-820 STAWISZYN

PRZEDMIAR 584-01-001

Strona 1

18-10-2022

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - BRANŻA DROGOWA					
1	10	KNNR	N001-01-11-01-00	ANALOO G	Obsługa geodezyjna inwestycji - roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km 0,200
1	20	KNKB	001-01-15-01-00	ANALOO G	Usunięcie istniejących nawierzchni trawiastych w granicach pasa drogowego wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m ² 850,000
1	30	KNR	231-08-04-03-00	ANALOO G	Rozebranie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 20cm wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Inwestora z przeznaczeniem do podownego wbudowania w pobocza	m ² 425,000
1	40	KNKB	001-01-05-05-00	ANALOO G	Wycięcie i karczowanie terenu z krzaków wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m ² 100,000
1	50	KNR	231-08-18-08-00	ANALOO G	Demontaż istniejących znaków drogowych wraz z odwozem na odkład Inwestora	szt 3,000
2	ROBOTY ZIEMNE - BRANŻA DROGOWA					
2	60	KNR	231-01-01-01-00	ANALOO G	Mechaniczne wykonanie koryta głęb do 40 cm - pod nasyp drogowy, konstrukcje nawierzchni jezdni i poboczy	m ² 965,000
2	70	KNKB	006-01-01-06-00	ANALOO G	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie - pod nasyp drogowy, konstrukcje nawierzchni jezdni i poboczy	m ² 965,000
2	80	KNNR	N011-07-02-01-00	ANALOO G	Ułożenie geowłókniny separacyjno filtracyjnej o gramaturze 300 g/m ² - pod nasyp drogowy	m ² 550,000
2	90	KNR	201-02-11-07-00	ANALOO G	Zakup i dowóz gruntu, formowanie i zagęszczanie nasypu drogowego - wykonanie nasypu drogowego z zagęszczeniem do min. Is=0,97 - zagęszczenie warstwami 30cm	m ³ 300,000
3	ROBOTY KONSTRUKCYJNA W ZAKRESIE NAWIERZCHNI - BRANŻA DROGOWA					
3	100	KNR	231-01-14-05-00	ANALOO G	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm grubość po zagęszczeniu 15cm - warstwa dolna podbudowy - pełna konstrukcja i obiekt mostowy	m ² 515,000
3	110	KNR	231-01-14-07-00	ANALOO G	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubość po zagęszczeniu 10cm - warstwa górna podbudowy uzupełnienie, pełna konstrukcja i obiekt mostowy	m ² 844,000
3	120	KNR	231-10-04-07-00	ANALOO G	Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy pod nawierzchnię asfaltową	m ² 820,000
3	130	KNR	231-03-10-05-00	ANALOO G	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr.4cm	m ² 820,000
4	POBOCZA - BRANŻA DROGOWA					
4	140	KNR	231-02-01-01-00	ANALOO G	Nawierzchnia gruntowa grub 15cm po zagęszczeniu - wykonanie poboczy gruntowych z wbudowaniem tłucznia z rozbiórek	m ² 180,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE - BRANŻA DROGOWA					
5	150	KNR	231-07-02-01-00	ANALOG Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50 - zgodnie z POR	szt	10,000
5	160	KNR	231-07-03-01-00	ANALOG Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ² - zgodnie z POR	szt	10,000
5	170	KNKB	001-04-15-01-00	ANALOG Obsiew nasionami traw na humusie grubości 5cm wraz z pielęgnacją do pełnego ukorzenia - wykonanie nawierzchni trawiastych w granicach pasa drogowego	m ²	650,000
5	180	KNR	231-14-03-05-00	ANALOG Oczyszczenie rowu z namotu grub 20cm, załadunkiem o odwozem na odkład Wykonawcy wraz z profilowaniem dna i skarp rowwu	metr	150,000
5	190	01	ANALOG	Zabezpieczenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego rurą dwudzielną typu AROT	szt	1,000