

Rzeczoznawca budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak

PROJEKTY

NADZORY

KOSZTORYSY

EKSPERTYZY

NIP 774-184-90-92

09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76

Tel./fax 0 24 266 63 16; 601 278 205

Przedmiar robót

BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 37 W PŁOCKU

OBIEKT: Place zabaw

Kategoria obiektu budowlanego: VIII

Adres : 09-400 Płock ul. Hubalczyków 5

Działka nr ew. 293/20

Jedn. ew. 146201_1 M.Płock

Obręb ewidencyjny: 0001


Inwestor: Gmina Płock

ul. Stary Rynek 1

09-400 Płock

Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oferent jest zobowiązany samodzielnie dokonać przedmiaru. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie budowlanym i wykonawczym na własną odpowiedzialność i ryzyko,

Data: 23 marzec 2022

opracował mgr inż. Wojciech Błaszczak	Up.konstr-bud. Bez ogr. Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18	
--	--	---

Egz nr

1 | 2

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Demontaż starych elementów placów zabaw					
1	Analiza własna	Demontaż starych elementów placów zabaw oraz demontaż strych piaskownic -6 elementów placu zabaw -3 piaskownice 9	elem		
d.1			elem	9.00	
				RAZEM	9.00
2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie starych elementów -do 1km 3	m ³		
d.1			m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie starych elementów na każdy następny 1 km Krotność = 9 3	m ³		
d.1			m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
2 Plac zabaw dl 3-4 latków					
4	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm 239.3	m ²		
d.2			m ²	239.30	
				RAZEM	239.30
5	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 239.3	m ²		
d.2			m ²	239.30	
				RAZEM	239.30
6	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III) 59.8	m ³		
d.2			m ³	59.80	
				RAZEM	59.80
7	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 59.8	m ³		
d.2			m ³	59.80	
				RAZEM	59.80
8	KNKRB 0-06-0401-0300	Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod obrzeża Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod krawężniki 6.6	1 m ³		
d.2			1 m ³	6.60	
				RAZEM	6.60
9	KNKRB 0-06-0404-0300	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm 0.73	100 m		
d.2			100 m	0.73	
				RAZEM	0.73
10	KNKRB 0-06-0104-0500	Podbudowa z kruszywa łamanego Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna-8cm 35.9	m ³		
d.2			m ³	35.90	
				RAZEM	35.90
11	Analiza własna	Montaż nawierzchni poliuretanowej 239.3	m ²		
d.2			m ²	239.30	
				RAZEM	239.30
12	analiza własna	Montaż urządzeń placów zabaw 1	kpl		
d.2			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3 Plac zabaw dl 5-7 latków					
13	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm 212.4	m ²		
d.3			m ²	212.40	
				RAZEM	212.40
14	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 212.4	m ²		
d.3			m ²	212.40	
				RAZEM	212.40
15	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III) 53	m ³		
d.3			m ³	53.00	
				RAZEM	53.00
16	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 53	m ³		
d.3			m ³	53.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	53.00
17	KNKRB 0-06-0401-0300	Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod obrzeża	1 m ³		
d.3		Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod krawężniki			
		6.8	1 m ³	6.80	
				RAZEM	6.80
18	KNKRB 0-06-0404-0300	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm	100 m		
d.3		Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm			
		0.65	100 m	0.65	
				RAZEM	0.65
19	KNKRB 0-06-0104-0500	Podbudowa z kruszywa łamanego	m ³		
d.3		Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna-8cm			
		31.9	m ³	31.90	
				RAZEM	31.90
20	Analiza własna	Montaż nawierzchni poliuretanowej dla WSU 1,5M	m ²		
d.3		191.75	m ²	191.75	
				RAZEM	191.75
21	Analiza własna	Montaż nawierzchni poliuretanowej dla WSU 2M	m ²		
d.3		20.7	m ²	20.70	
				RAZEM	20.70
22	analiza własna	Montaż urządzeń placow zabaw	kpl		
d.3		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00