



SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem oszacowania wartości zamówienia jest usługa polegająca na **opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Inowrocław.**

Zamówienie podzielone pozostaje na części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dokona jedynie oszacowania wartości zamówienia (oferty niewiążące) bez wyboru oferty.

Część 1:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w m. Sławęcinek na dz. nr 17/62, 17/67 oraz 49/2

Zakres dokumentacji:

- sieć wodociągowa o dł. ok 240 m wykonana z rury Ø 90 PCV;
- sieć kanalizacyjna grawitacyjna o dł. ok 230 m wykonana z rury Ø200 PCV;
- działki objęte MPZP: 17/62, 17/67;
- działka bez MPZP: 49/2;

Część 2:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w m. Sławęcinek na dz. nr 172/43, 172/36, 172/29, 172/54, 172/59, 172/34, 255/30, 255/9, 255/11, 172/17 wraz z kontenerową stacją podnoszenia ciśnienia wody

Zakres dokumentacji:

- sieć wodociągowa o dł. ok 1370 m wykonana z rury Ø 110 PCV;
- wszystkie działki objęte MPZP;

Część 3:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w m. Balczewo na dz. nr 27/26

Zakres dokumentacji:

- sieć wodociągowa o dł. ok 600 m wykonana z rury Ø 110 PCV;
- działka bez MPZP;



Część 4:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w m. Komaszycy na dz. nr 14/15

Zakres dokumentacji:

- sieć wodociągowa o dł. ok 230 m wykonana z rury Ø 90 PCV
- sieć kanalizacyjna o dł. ok 230 m wykonana z rury Ø 200 PCV
- działka bez MPZP;

Część 5:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w m. Słońsko na dz. nr 236/56, 236/57, 10/37, 10/36, 10/18, 10/42

Zakres dokumentacji:

- sieć wodociągowa o dł. ok 560 m wykonana z rury Ø 110 PCV
- wszystkie działki objęte MPZP;

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

1. Dokumentacja projektowa winna obejmować wszystkie niezbędne branże, wchodzące w skład przedmiotu zamówienia;
2. W razie zaistnienia konieczności, opracowanie planów, rysunków lub innych dokumentów dla wszystkich branż umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń;
3. Przeprowadzenie analizy w terenie i na podkładach geodezyjnych oraz dokonanie wyboru wariantu trasy wodociągu/kanalizacji wraz z uzgodnieniami z właścicielami działek, w których przebiega sieć.
4. Przygotowanie niezbędnych map do celów projektowych oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli będą wymagane.
5. Uzyskanie decyzji środowiskowej (jeżeli jest konieczna) oraz decyzji o warunkach zabudowy.
6. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z PSSE Inowrocław, Strażą Pożarną, Konserwatorem Zabytków, itp.
7. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej – projekt koncepcyjny, projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu dla każdej z branż;
8. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i tabeli elementów scalonych;
9. Opracowanie Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, sporządzonych w oparciu o aktualny



- standard Ogólnych Specyfikacji Technicznych;
10. Przekazanie praw autorskich majątkowych do sporządzonej dokumentacji projektowej;
 11. Uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie niezbędnych pozwoleń lub zezwoleń wymaganych prawem budowlanym (jeżeli dotyczy);
 12. Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji łącznie z niezbędnymi pozwoleniami wymaganymi prawem budowlanym (jeżeli dotyczy);
 13. Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań i dokonywanie niezbędnych poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych w terminach umożliwiających Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowane roboty budowlane.
 14. Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
 15. W przypadku wskazania nazw producentów, znaków, patentów, źródeł, aprobat, norm itp. Wykonawca zobowiązany będzie do określenia równoważności dla zaproponowanych rozwiązań, w tym przygotuje zasady równoważności oraz pisemne uzasadnienie wskazujące, że nie można opisać przedmiotu zamówienia w sposób inny, wskazując jednocześnie specyfikę zaproponowanego rozwiązania, które wprost wskaże konieczność zastosowania takiego rozwiązania.
 16. Wykonawca zapewnia bezpłatną aktualizację kosztorysu inwestorskiego w przypadku konieczności zaktualizowania danych cenotwórczych w okresie 2 lat od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 17. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami, obowiązującym Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.



SKOMPLETOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Egzemplarze dokumentacji projektowej dostarczone Zamawiającemu na nośniku CD/DVD/pendrive/ dysk zewnętrzny powinny odpowiadać niniejszym wytycznym:
 - a) Powinny składać się z części:
 - graficznej (rysunkowej),
 - opisowej (tekstowo-tabelarycznej),
 - b) Dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny być identyczne pod względem treści. Dokumentacja elektroniczna powstanie w wyniku przetwarzania materiałów oryginalnych tak papierowych jak i wektorowych.
 - c) Nazwy plików powinny umożliwić wstępną merytoryczną identyfikację zawartości bez konieczności ich otwierania – strukturę należy uzgodnić z Zamawiającym.
2. Elektroniczna kopia wersji „papierowej” projektu:

Opisową część dokumentacji należy przekazać w postaci dokumentu wielostronicowego *.pdf. Niedopuszczalna jest wersja dokumentacji w postaci pojedynczych dokumentów zebranych w jednym folderze. Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem następujących zasad:

 - a) Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne uzgodnienia powinny być przekazane w formie kolorowych skanów w formacie *.pdf. Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach *.dwg (wersja 2007). Część rysunkową należy przekazać również w postaci plików nieaktywnych w formatach *.pdf (kolor) powstałych jako konwersja z oryginalnych plików wektorowych.
 - b) Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny zawierać:
 - strukturę umożliwiającą obliczenia statystyczne dla danej branży (m.in. długości sieci o określonych parametrach, pole powierzchni),
 - tylko wykorzystywane warstwy,
 - nazwy warstw odnoszące się w możliwy sposób do ich merytorycznej zawartości.
 - c) Rysunki projektów powinny być przekazane w formie oryginalnych plików *.dwg. Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną (papierową).
3. Ilości egzemplarzy:
 - a) Wersja papierowa:
 - projekt koncepcyjny – 1 egzemplarz dla każdej z branż,
 - projekt budowlany – po 4 egzemplarze dla każdej z branż,
 - projekt wykonawczy – po 4 egzemplarze dla każdej z branż,
 - kosztorysy inwestorskie - po 2 egzemplarze dla każdej z branż,



- przedmiary robót – po 2 egzemplarze dla każdej z branż,
 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – po 2 egzemplarze dla każdej z branż,
- b) Wersja elektroniczna:

Całość opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej (na płytach CD/DVD/pendrive/dysk zewnętrzny) zapisanej w sposób umożliwiający kopiowanie (w plikach *.pdf), a także w plikach umożliwiający dodatkowo edycję (*.doc lub *.docx, *.xls lub *.xlsx, *.dwg, *.kst lub *.ath):

- projekt koncepcyjny – 2 szt.,,
 - projekt budowlany – 2 szt.,
 - projekt wykonawczy – 2 szt.,
 - kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót komplet - 2 szt.
 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla każdej z branż– 2 egz.
4. Dla zapewnienia czytelności dokumentacji, jej część należy wydrukować w kolorze, m.in.: rysunki branżowe i koordynacyjne, elewacje, wizualizacje.

Orientacyjny termin realizacji zamówienia dla każdej z części zamówienia: 31.05.2024 r. + 60 dni na uzyskanie pozwolenia na budowę.

Pracownik upoważniony do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Kołtuński, zamowienia@gzkkrusliwiec.com.pl
tel.: 52/3555747.

Na podstawie zebranych ofert, Zamawiający przeprowadzi odrębne postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy dla ww. części zamówienia.