

**Zamawiający:**  
Powiat Wołomiński  
Ul. Prądyńskiego 3  
05-200 Wołomin

## INFORMACJA

**Dotyczy:** Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie na sale lekcyjne.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. W opisie technicznym branży budowlanej w sanitariatach należy zamontować elementy uzupełniające typu lustra, dozowniki, kosze, pojemniki na odpadki itp. Brak w przedmiarach. Czy w cenie oferty uwzględnić dodatkowe wyposażenie?

Zamawiający informuje, iż w wycenie oferty należy uwzględnić dodatkowe wyposażenie. Zamawiający zamieści zaktualizowane przedmiary robót.

2. Na rysunku 4-P – Widoki ścian - Węzeł Sanitarny III Piętra – na rzucie kabiny wydzielane są ścianami g-k, a na rozwinięciu ścianki systemowe, które rozwiązanie przyjąć do wyceny?

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć ścianki systemowe. Zamawiający zamieści zaktualizowane przedmiary robót.

3. W przedmiarze budowlanym poz. 9 jest 13 szt. ościeżnic do zamontowania, a skrzydeł drzwiowych w poz. 10 jest 11 szt.?

Zamawiający informuje, iż zamieści zaktualizowane przedmiary robót.

4. Ilość płytek w pozycji 17 jest niewystarczająca do wykonania okładzin w węźle sanitarnym ?

Zamawiający informuje, iż zamieści zaktualizowane przedmiary robót.

5. Wg. opisu projektu budowlanego należy zamontować listwy cokołowe wykonać z lakierowanej płyty MDF o wym. 100 x 12 mm – brak takiej pozycji w przedmiarze ?

Zamawiający informuje, iż zamieści zaktualizowane przedmiary robót. Z uwagi na istniejące rozwiązania w budynku w przedmiarze uwzględniono wywinięcie okładziny 10 cm na ścianę i zrezygnowano z płyt MDF.

6. Wg. opisu projektu budowlanego przy wejściach bezpośrednio z zewnątrz należy zamontować wycieraczkę wewnętrzną (systemową). Wycieraczkę wpuścić w posadzkę, aby

wyrównać poziomy gotowych powierzchni. Układ lameli wycieraczki naprzemiennie: 2 x ryps  
1 x szczotka. Kolor antracyt – brak w przedmiarach.

Zamawiający informuje, iż błędnie w opisie technicznym został zamieszczony montaż wycieraczki systemowej wewnętrznej. Wejścia bezpośrednio z zewnątrz nie stanowią przedmiotu niniejszego zamówienia.

7. Czy projekt był opiniowany przez rzeczoznawcę ppoż.?

Zamawiający informuje, iż projekt nie był opiniowany przez rzeczoznawcę ppoż.