
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : KPP Lipsko Remont PdOZ branża elektryczna.
ADRES INWESTYCJI : 27-300 Lipsko, ul. Spacerowa 31
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Milczarczyk (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż opraw oświetlenia nocnego			
1	KNNR 5 d.1 1209-0801	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 3	otw. otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYp 3 x 1,5 mm ² 15	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtytkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe nocne przykręcane LED IK 11(150J) 5W obudowa ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo, klosz gruby poliwęglan opal, napięcie zasilania 230V, 50Hz, moduły LED z certyfikatem ENEC, CRI > 80, barwa światła 4000K., wpusty kablowe umożliwiające montaż oprawy na ścianie. 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Demontaż istniejącego systemu CCTV			
5	KNNR 9 d.2 0203-05	Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg (kamery kopułkowe i tubowe) 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		Montaż systemu CCTV			
6	KNR AL-01 d.3 0501-03	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator o parametrach opisanych w punkcie Ad 3 opisu przedmiotu zamówienia 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR AL-01 d.3 0503-04	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - dysk do monitoringu o paramtrach opisanych w punkcie Ad 3 opisu przedmiotu zamówienia 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR AL-01 d.3 0502-01	Zakuo i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - przełącznik (switch PoE) o parametrach opisanych w punkcie Ad 4 opisu przedmiotu zamówienia. 1	wej. wej.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR AL-01 d.3 0501-01	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna o parametrach opisanych w punkcie Ad 1 opisu przedmiotu zamówienia. 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR AL-01 d.3 0501-01	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera T wewnętrzna o parametrach opisanych w punkcie Ad 1 opisu przedmiotu zamówienia 12	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
11	KNR AL-01 d.3 0501-03	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor o parametrach opisanych w punkcie Ad 2 opisu przedmiotu zamówienia 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR AL-01 d.3 0502-01	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - konwerter HDMI na przewód FTP 4 x 2 x 0,5 kat. 6 HDMI + USB -EX-70 1	wej. wej.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 d.3 0111-04	Kanał instalacyjny z PCW 130 mm x 50 mm - podłoże inne niż betonowe 9	m m	9,000	
				RAZEM	9,000
14	KNNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód FTP 4 x 2 x 0,5 PCV kat. 5e 420	m m	420,000	
				RAZEM	420,000