

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Montaż elementów małej architektury na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku  
ADRES INWESTYCJI : Twierdza Boyen, ul. Turystyczna, dz. nr 361/1, obręb 0001 Miasto Giżycko  
INWESTOR : Gmina Miejska Giżycko  
11-500 Giżycko, al. 1-Maja 14


DATA OPRACOWANIA : 15.11.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.11.2022

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Ławki parkowe</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0312-03	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat. gruntu IV) poz.3*2	dól. dól.	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR-W 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu poz.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,324	
				RAZEM	0,324
3	KNR-W 2-02 d.1 1220-02 analogia	Montaż elementów małej architektury - ławki 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR 2-01 d.1 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II poz.1*0,3*0,3*0,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,324	
				RAZEM	0,324
<b>2</b>		<b>Pojemniki na odpady stałe</b>			
5	KNR 2-01 d.2 0312-03	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat. gruntu IV) poz.7	dól. dól.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR-W 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu poz.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,162	
				RAZEM	0,162
7	KNR-W 2-02 d.2 1220-02 analogia	Montaż elementów małej architektury - pojemniki na odpady stałe 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 2-01 d.2 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II poz.5*0,3*0,3*0,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,162	
				RAZEM	0,162
<b>3</b>		<b>Stojaki rowerowe</b>			
9	KNR 2-01 d.3 0312-03	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat. gruntu IV) poz.11	dól. dól.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR-W 2-02 d.3 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu poz.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,162	
				RAZEM	0,162
11	KNR-W 2-02 d.3 1220-02 analogia	Montaż elementów małej architektury - stojaki rowerowe 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR 2-01 d.3 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II poz.9*0,3*0,3*0,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,162	
				RAZEM	0,162
<b>4</b>		<b>Inne</b>			
13	d.4 kalk. własna	Opracowanie dokumentacji powykonawczej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR AT-06 d.4 0108-01 analogia	Transport elementów małej architektury 1	kurs kurs	1,000	
				RAZEM	1,000