

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dot.: „Remont w pomieszczeniach nr 119 , 120 w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza nr 66/64 w Szczecinie”.

Branża budowlana

I ./ Remont w pomieszczeniu nr 119 i 120 – połączone drzwiami wewnętrznymi o wym. 0,90x 2,00m

1. Pomieszczenie nr 119 o wym. 4,32 x 6,63m , h= 2,96m(do sufitu podwieszanego - modułowego) , drzwi wejściowe 0,90 x 2,10m – pozostają bez zmian , okna zespolone- drewniane 3 szt. każdego o wym. 1,20 x 2, 00m , parapety wewnętrzne z płyty laminowanej o dł. 4,32m , ściany kryte tapetą, podłoga kryta wykładziną dywanową , instalacja C.O. : rury fi 15 - 6m, grzejniki żeberkowe żeliwne o h=0,60m – 20szt.,

- w pomieszczeniu należy wykonać :

Ściany : zerwanie istniejącej tapety , odbicie odparzonych tynków , reperacja ubytków tynkarskich , likwidacja plam , wykwitów, gruntowanie , wykonanie gładzi gipsowej , roboty malarskie – min 2x

Sufit : demontaż istniejącego sufitu podwieszanego - modułowego , wykonanie nowej konstrukcji - rusztu dla sufitu podwieszanego - modułowego, montaż nowych kasetonów modułowych,

Podłoga : zerwanie istniejącej wykładziny wraz z listwami przypodłogowymi , wyrównanie posadzki , gruntowanie , montaż nowej wykładziny podłogowej z wywinięciem na ścianę jako listwa przypodłogowa ,

Parapety wewnętrzne : demontaż istniejących parapetów , oczyszczenie przestrzeni po parapetach , montaż nowych parapetów

Drzwi wewnętrzne: demontaż istniejących drzwi z ościeżnicą , zakup nowego skrzydła z ościeżnicą oraz montaż ,

Stolarka okienna : okna należy oczyścić z łuszczącej się farby , zagruntować i pomalować do uzyskania jednolitej powłoki ,

Instalacja C.O. – malowanie grzejników i rur do uzyskania jednolitej powłoki ,

2. Pomieszczenie nr 120 o wym. 5,60 x 6,63 m , h=2,96m (do sufitu podwieszanego – modułowego) , drzwi wejściowe 0,90 x 2,10m – Pozostają bez zmian, okna zespolone - drewniane 4szt. każde o wym. 1,20x 2,00m , parapety wewnętrzne z płyty laminowanej o dł. 5,60m ,

ściany kryte tapetą, podłoga kryta panelami winylowymi , instalacja C.O. : rury fi 15 - 16,0m, grzejniki żeberkowe żeliwne o h=0,60m – 18szt. , pomieszczenie zabudowane meblami stałymi (~ 10,0m x 2.96m)

- w pomieszczeniu należy wykonać :

Zabudowa stała : demontaż istniejącej zabudowy meblowej z wyniesieniem,

Ściany : zerwanie istniejącej tapety , odbicie odparzonych tynków , reperacja ubytków tynkarskich , likwidacja plam , wykwitów, gruntowanie , wykonanie gładzi gipsowej , roboty malarskie – min 2x

Sufit : demontaż istniejącego sufitu podwieszanego - modułowego , wykonanie nowej konstrukcji - rusztu dla sufitu podwieszanego - modułowego, montaż nowych kasetonów modułowych,

Podłoga : zerwanie istniejących paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi , wyrównanie posadzki , gruntowanie , montaż nowej wykładziny podłogowej z wywinięciem na ścianę jako listwa przypodłogowa ,

Parapety wewnętrzne : demontaż istniejących parapetów , oczyszczenie przestrzeni po parapetach , montaż nowych parapetów

Stolarka okienna : okna należy oczyścić z łuszczącej się farby , zagruntować i pomalować do uzyskania jednolitej powłoki ,

Instalacja C.O. – malowanie grzejników i rur do uzyskania jednolitej powłoki ,

Powyższy opis przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 1 (branża budowlana) .

Wskazana jest wizja lokalna na obiekcie.

Osoba do kontaktu :

kierownik obiektu p. Jan Wieczorek w godz. od 9:00 do 13:00 ,

tel. kontaktowy 91- 444-1837.