

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 8,68*5,93	m ² m ²	51,472	
				RAZEM	51,472
2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.1	m ² m ²	51,472	
				RAZEM	51,472
3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.1	m ² m ²	51,472	
				RAZEM	51,472
4	KNR 2-02 1112-07	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki LVT poz.1	m ² m ²	51,472	
				RAZEM	51,472
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 88,49	m ² m ²	88,490	
				RAZEM	88,490
6	KNR 2-02 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.5	m ² m ²	88,490	
				RAZEM	88,490
7	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 5%*poz.5	m ² m ²	4,425	
				RAZEM	4,425
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km poz.1*0,02	m ³ m ³	1,029	
				RAZEM	1,029
9		Utylizacja poz.1*0,02	m ³ m ³	1,029	
				RAZEM	1,029
10	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 8,68+8,68+5,93+5,93	m m	29,220	
				RAZEM	29,220