

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR- 2-01 d.1 0113-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej 874.5	m m	 874.500	 874.500
2	kalk. własna d.1	Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
2		RAZEM		RAZEM	1.000
2		GLÓWNE CIĄGI KOMUNIKACYJNE WRAZ UTWARDZENIAMI POD POJEMNIKI NA ODPAY			
3	KNR 2-31 d.2 0803-03	Rozebranie nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych 569.1	m ² m ²	 569.100	 569.100
4	KNR 2-31 d.2 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 1822.29	m ² m ²	 1822.290	 1822.290
5	KNR 2-31 d.2 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości 15 cm 658	m ² m ²	 658.000	 658.000
6	KNR 2-31 d.2 0815-01	Rozebranie chodników z płyt chodnikowych 52.87	m ² m ²	 52.870	 52.870
7	KNR 2-31 d.2 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta gł. 25 cm pod ciągi pieszo jezdne 3204	m ² m ²	 3204.000	 3204.000
8	KNR 2-31 d.2 0407-05	Ustawienia obrzeży 8x30 na ławie betonowej z oporem 1749	m m	 1749.000	 1749.000
9	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3204	m ² m ²	 3204.000	 3204.000
10	KNR 2-02 d.2 0218-01	Schody zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu wraz z barierkami 3.20	m ² m ²	 3.200	 3.200
11	KNR 2-31 d.2 0818-01	Rozebranie poręczy schodów 5	szt szt	 5.000	 5.000
12	KNR 4-01 d.2 0108-09	Transport lub wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (poz.3+poz.4+poz.5)*0.2	m ³ m ³	 609.878	 609.878
3		OŚWIETLENIE GŁÓWNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH			
13	KNNR 5 d.3 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 313	m m	 313.000	 313.000
14	KNNR 5 d.3 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 313	m m	 313.000	 313.000
15	KNNR 5 d.3 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 313	m m	 313.000	 313.000
16	KNNR 5 d.3 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 8	kpl. kpl.	 8.000	 8.000
17	KNNR 5 d.3 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 8	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 8.000	 8.000
18	KNNR 5 d.3 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 313	m m	 313.000	 313.000
		RAZEM		RAZEM	313.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 5 d.3 1302-04	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 d.3 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 d.3 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		RURY OSŁONOWE PRZEZNACZONE DO BUDOWY ŚWIATŁOWODU			
22	KNNR 5 d.4 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie	m		
		534	m	534.000	
				RAZEM	534.000
23	KNNR 5 d.4 0705-01	Ułożenie rur osłonowych HDPE o średnicy 75 mm do kabli światłowodowych	m		
		534	m	534.000	
				RAZEM	534.000
24	KNR 5-01 d.4 0401-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie	stud.		
		5	stud.	5.000	
				RAZEM	5.000
5		BRAMY, FURTKI, MAŁA ARCHITEKTURY, NASADZENIE DRZEW			
25	kalk. własna d.5	Demontaż dwuskrzydłowych bram wjazdowych na cmentarz	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
26	kalk. własna d.5	Demontaż furtek	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
27	kalk. własna d.5	Montaż bram	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
28	kalk. własna d.5	Montaż furtek wejściowych	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
29	kalk. własna d.5	Montaż elementów małej architektury- tabliczki z oznaczeniem sektorów	szt		
		220	szt	220.000	
				RAZEM	220.000
30	kalk. własna d.5	Transport gruzu samochodem samowyladowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000