

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom

NAZWA ZADANIA:

Wykonanie zadania, pn. „Komenda Miejska Policji w Ostrołęce-modernizacja i przebudowa budynku”.

KMP Ostrołęka
ul. Korczaka 16
07-410 Ostrołęka

Kody wg CPV:

Kod CPV: 45000000 - 7 - Roboty budowlane
45333000 -9 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000 3 - Roboty instalacyjne elektryczne

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

**Prace będą wykonywane w trakcie całodobowego funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji.
Każdorazowo należy z użytkownikiem na bieżąco ustalać zakres prac.**

Zakres robót:

Branża budowlana

- wykucie otworów w ścianach z cegły w celu osadzenia drzwi
- wykonanie przelepień z ceownika 160 nad otworami z obmurowaniem cegłami, osiatkowaniem i wypełnienie siatki zaprawa cementową
- ściana gr. 12 cm z bloczków betonu komórkowego – zamurowanie otworu drzwiowego
- wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych na podłożu tynku gr. 5 mm
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na ścianach
- dwukrotne malowanie ścian farbami silikatowymi z gruntowaniem podłoża – kolor uzgodnić z Użytkownikiem
- montaż drzwi płytowych kompletnych, zamek z wkładką, z ościeżnicą MDF – regulowaną, posiadające izolacyjność akustyczną nie mniejszą niż Rw 34 dB,

- montaż drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych w klasie RC 4, szyba bezpieczna P4, podział drzwi na skrzydła dostosować do drzwi istniejących w KMP Ostrołęka, drzwi przystosować do montażu kontroli dostępu

Branża sanitarna

- wstawienie w instalacje hydroforową trójnika o śr. 50x25 mm z żeliwa ciągnionego
- wykonanie rurociągu z stali ocynkowanej śr. 25 mm dł. 24 mb
- zamontowanie szafki hydrantowej z wyposażeniem: zawór hydrantowy, prądownica, wąż pólsztywny, o dl. 30,0 mb

- wykonać próbę szczelności instalacji
- wykonać izolację na zamontowanej instalacji

Branż elektryczna

- wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych wraz wyłącznikami schodowymi

Do wykonania robót należy użyć wszystkich materiałów fabrycznie nowych i posiadających wymagane certyfikaty, świadectwa przydatności użytkowej i atesty.

Wykonawca skompletuje na dzień odbioru karty materiałowe oraz certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych na wszystkie wbudowane materiały oraz przekaże je Zamawiającemu.

Termin realizacji umowy 70 dni od daty zawarcia umowy.

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZALECA SIĘ ODBYCIE WIZJI LOKALNEJ NA OBIEKCIE W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z STANEM FAKTYCZNYM.

- telefon kontaktowe w celu ustalenia terminu wizji lokalnej 47 701 23 55; w godzinach 8³⁰ - 15³⁰