

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ul. Brzozowej w Hucisku - FS; Modernizacja ul. Brzozowej w Hucisku
ADRES INWESTYCJI : ul. Brzozowa, Hucisko
INWESTOR : Gmina Klucze
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 1, 32 - 310 Klucze

SPORZADZIL KALKULACJE : mgr inż. Anna Szymczyk
DATA OPRACOWANIA : 23.09.2021

Data opracowania
23.09.2021

HUCISKO

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
HUCISKO				
1				
d.1	1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 20 km 70,0*(1/2*0,25*0,50)	m ³ m ³	 4,38	
			RAZEM	4,38
d.1	2 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm 3,0	m m	 3,00	
			RAZEM	3,00
d.1	3 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 3,00*1,0	m ² m ²	 3,00	
			RAZEM	3,00
d.1	4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 11 poz.3*0,04	m ³ m ³	 0,12	
			RAZEM	0,12
d.1	5 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 140,0/1000	km km	 0,14	
			RAZEM	0,14
d.1	6 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 140,0*4,00	m ² m ²	 560,00	
			RAZEM	560,00
d.1	7 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4 poz.6	m ² m ²	 560,00	
			RAZEM	560,00
d.1	8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km poz.6*0,40	m ³ m ³	 224,00	
			RAZEM	224,00
d.1	9 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 14 poz.8	m ³ m ³	 224,00	
			RAZEM	224,00
d.1	10 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.6	m ² m ²	 560,00	
			RAZEM	560,00
d.1	11 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.6	m ² m ²	 560,00	
			RAZEM	560,00
d.1	12 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - wyrównanie poboczy gr. 10cm 140,00*0,25*2*0,10	m ³ m ³	 7,00	
			RAZEM	7,00
d.1	13 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.14	m ² m ²	 490,00	
			RAZEM	490,00
d.1	14 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 140,0*3,50	m ² m ²	 490,00	
			RAZEM	490,00
d.1	15 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t 61,25	t t	 61,25	
			RAZEM	61,25
d.1	16 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km Krotność = 29 poz.15	t t	 61,25	
			RAZEM	61,25

HUCISKO

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1		szt.	2,00	
2				
			RAZEM	2,00