


PK-1
260x140mm 80szt.
L=4800mm



Zestawienie drewna konstrukcyjnego BK-1 80x Wykonać					
Nr.	Nazwa	Sztuk	Profil	Materiał	Długość
1	Lamele 40x140	6	40x140	GL24h	4800
1	Lamele 20x140	1	20x140	GL24h	4800
Waga łącznie (kg)					5871,2

- UWAGA:
- Drewno: GL24h
 - Lamele 40x140mm
 - Izolacja wg Opisu Technicznego
 - Platwie należy mocować do wsporników ram słatowych na pełne gwoździowanie (gwoździe pierścieniowe 4,0x40mm)
 - Rysunki rozpatrywać z kompletnymi PW pozostałych branz
 - Wszystkie wymiary zwręfikować na budowie.
 - Prace wykonywać wyłącznie na podstawie Opisu Technicznego i zgodnie ze Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:	 <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Korzeniowskiego 2/171, 70-211 Szczecin tel. 505 92 38 35, trosko@o2.pl</div>		
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:	 <div>Prezydent Miasta Świnoujścia Zarządca dróg publicznych ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście</div>		
NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:	Obszar koncentracji usług w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Bohatyckiej w Świnoujściu – zagospodarowanie terenu wystawienniczego i zaplecza komunikacyjnego		
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY TOM 5: Architektura i konstrukcje		
NAZWA RYSUNKU:	Platów klejona PK-1		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Mategorzata Rucka upr. nr 19/ZPQA/2004 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Arkadiusz Rucki upr. nr 25/ZPQA/OKK/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
PROJEKTANT:	mgr inż. Bartosz Januszewski upr. nr ZAP/0102/P/006/08 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Wojciech Witkowski upr. nr ZAP/0135/P/006/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
nr dokumentacji: 13–2020	DATA: 03.09.2020 r.	SKALA: 1:20	RYS. NR: 12
	Pracownia autorskie zastrzeżenie. Projekt ten jest chroniony prawem zgodnie z ustawą o prawie autorskim. Kopowanie, powielanie, odstępnowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.		