


ZABEZPIECZENIE SYSTEMOWE ŚCIAN WYKOPU np typ KRINKS, KRUPP, lub zamienne

PASMO SKŁADOWANIA RUR

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP



1. Wzdłuż całej trasy siecii wykopy realizować pionowo mechanicznie, w miejscach kolizyjnych ręcznie – metodą ”od czoła”.
2. Zabezpieczenie ścian wykopów systemowe.
3. Ziemię z wykopów pozyskaną w miejscach wbudowania podsypki, obsypki i zasypki oraz z miejsc występowania gruntów nienośnych – usunąć z wykopu
4. Odwodnienie wykopów realizować igłofiltrami

ELEMENTY SZALUNKOWE zgodnie z zaleceniami producenta do głębokości 4 m o wytrzymałości min 35 kN/m2

Inwestor:		GMINA ŚRÓDA WIELKOPOLSKA ul. DASZYŃSKIEGO 5 * 63-000 ŚRÓDA WIELKOPOLSKA	
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w rejonie ulicy Miętowej w Środzie Wlkp.			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP PRZYKANALIKA	DATA: listopad 2023	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Witold Brozis	SKALA RYS. ----	NUMER RYS. 7