

Książka przedmiarów.

1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. WRĘCZYCA WIELKA UL. SOSNOWA.		
1	<p>KNR 2-01 0119-03-043 <i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.</i> OBMIAR : 0,22 krotność= 1,00</p>	0,22 km
2	<p>KNNR 1 0202-010-060 <i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II</i> OBMIAR ; 220,00*0,35*6,00 krotność= 1,00</p>	462,00 m3
3	<p>KNNR 1 0208-020-060 <i>Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowład.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - dalsze 9 km.</i> OBMIAR ; 220,00*0,35*6,00 krotność= 9,00</p>	462,00 m3
4	<p>KNR 2-31 0103-04-050 <i>Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.</i> Kategoria gruntu I-IV OBMIAR ; 220,00*6,00 krotność= 1,00</p>	1 320,00 m2
5	<p>KNR 2-31 0104-05-050 <i>Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne.</i> Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm OBMIAR ; 220,00*6,00 krotność= 1,00</p>	1 320,00 m2
6	<p>KNR 2-31 0114-05-050 <i>Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i> OBMIAR ; 220,00*6,00 krotność= 1,00</p>	1 320,00 m2
7	<p>KNR 2-31 0114-07-050 <i>Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm</i> OBMIAR ; 220,00*6,00 krotność= 1,00</p>	1 320,00 m2