

Inwestor: Gmina i Miasto Ulanów ul. Rynek nr 5 37-410 Ulanów	Wykonawca:
---	------------

Przedmiar robót Nr: 01/2022

Kody CPV:

45212290-5	Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45261200-6	Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45421131-1	Instalowanie drzwi
45442100-8	Roboty malarskie
45453100-8	Roboty renowacyjne

Data Oprac.: 2022-03-22

Nazwa budowy: Sala gimnastyczna z zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ulanowie.

Kod budowy:

Adres budowy: ul. T. Buli, 37-410 Ulanów

Obiekt: Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń zaplecza sali.

Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane.

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 7-12, KNR 2-02, KNR 13-23, KNR 00-23, KNR 4-01, KNR 00-19, KNNR 3, AW, KNR 4-03, KNR 2-02U, KNR 00-15, KNR 2-02 U, KNNR 6, KNR 2-31

Waluta: PLN

Sporządził:	
-------------	--

Przedmiar robót

Obiekt:	Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń zaplecza sali.
Rodzaj robót:	Roboty ogólnobudowlane.
Adres budowy:	ul. T. Buli, 37-410 Ulanów

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Malowanie konstrukcji stalowej dachu sali gimnastycznej. <i>Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie</i>			
1.1		KNR 7-120101-02-050	<i>Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji kratowych, stan wyjściowy powierzchni B krotność= 1,00</i>	m2	927,879
		1. 3,690*37,5	138,375		
		2. (18,66-3,69+0,39)*51,4	789,504		
		3.	-----		
		4. Przeniesienie +		927,879	
1.2		KNR 7-120105-01-050	<i>Odtłuszczenie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościenniej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą paków krotność= 1,00</i>	m2	927,879
		1. 3,690*37,5	138,375		
		2. (18,66-3,69+0,39)*51,4	789,504		
		3.	-----		
		4. Przeniesienie +		927,879	
1.3		KNR 7-120201-02-050	<i>Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej farbą olejną do gruntowania przeciwrdzewną krotność= 1,00</i>	m2	927,879
		1. 3,690*37,5	138,375		
		2. (18,66-3,69+0,39)*51,4	789,504		
		3.	-----		
		4. Przeniesienie +		927,879	
1.4		KNR 7-120202-02-050	<i>Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej farbą olejną do gruntowania, ogólnego stosowania krotność= 1,00</i>	m2	927,879
		1. 3,690*37,5	138,375		
		2. (18,66-3,69+0,39)*51,4	789,504		
		3.	-----		
		4. Przeniesienie +		927,879	
1.5		KNR 7-120209-02-050	<i>Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej farbą olejną nawierzchniową, ogólnego stosowania krotność= 1,00</i>	m2	927,879
		1. 3,690*37,5	138,375		
		2. (18,66-3,69+0,39)*51,4	789,504		
		3.	-----		
		4. Przeniesienie +		927,879	

1.6		KNR 2-021605-03-050	Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach o wysokości do 7 m. krotność = 1,00	m2	636,887
		1. 17,82*35,74	636,887		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		636,887	
1.7		KNR 13-231001-10-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,00	m2	636,887
		1. 17,82*35,74	636,887		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		636,887	
2.		Wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej. Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne			
2.1		KNR 4-030604-04-020	Wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej na oprawy oświetleniowe typu CYBERIA LN LED840 135W IP65 z siatką. krotność = 1,00	szt	15,00
2.2		KNR 4-030313-05-020	Wymiana skrzynki rozdzielnic wnętrzowej, krotność = 1,00	szt	15,00
3.		Wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej. Kod CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi			
3.1		KNR 00-190931-0801-050	Wymiana drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych obsadzonych na dyblach stal.oszklone szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi krotność = 1,00	m2	3,75
		1. 1,50*2,50	3,75		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		3,75	
3.2		KNR 00-190931-0801-050	Wymiana drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych obsadzonych na dyblach stal.oszklone szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi krotność = 1,00	m2	9,45
		1. 1,50*2,10*3	9,45		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		9,45	
3.3		KNNR 30702-050-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych łazienkowych o szerokości skrzydła 0,80 m krotność = 1,00	m2	6,40
		1. 0,80*2,00*4	6,40		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		6,40	

3.4		<i>KNNR</i> 30702-050-050	<i>Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych o szerokości skrzydła 0,90 m</i> <i>krotność = 1,00</i>	<i>m2</i>	23,00
		1. 0,90*2,00*8+1,50*2,00+1,40*2,00*2	23,00		
		2. -----			
		3. Przeniesienie +		23,00	
4.		<i>Malowanie ścian sali gimnastycznej.</i> <i>Kod CPV:</i>			
4.1		<i>KNR</i> 00-232611-02-050	<i>Przygotowanie starego podłoża przez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą.</i> <i>krotność = 1,00</i>	<i>m2</i>	340,478
		1. 35,74*6,63*2+17,82*6,63*2+17,82*2,57*0,5*2-1,50*2,10*2-2,70*4,60*12-2,70*2,15*9-207,94	340,478		
		2. -----			
		3. Przeniesienie +		340,478	
4.2		<i>KNR</i> 4-011206-04-050	<i>Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie w sali gimnastycznej wysokości 2,00 m.</i> <i>Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie</i> <i>krotność = 1,00</i>	<i>m2</i>	207,94
		1. 35,74*2,00*2+17,82*2,00*2-1,50*2,10*2	207,94		
		2. -----			
		3. Przeniesienie +		207,94	
4.3		<i>KNR</i> 4-011204-02-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</i> <i>krotność = 1,00</i>	<i>m2</i>	340,478
		1. 35,74*6,63*2+17,82*6,63*2+17,82*2,57*0,5*2-1,50*2,10*2-2,70*4,60*12-2,70*2,15*9-207,94	340,478		
		2. -----			
		3. Przeniesienie +		340,478	
4.4		<i>KNR</i> 2-021605-03-050	<i>Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach o wysokości do 7 m.</i> <i>krotność = 1,00</i>	<i>m2</i>	682,44
		1. (35,70*2+16,00*2)*6,60	682,44		
		2. -----			
		3. Przeniesienie +		682,44	
4.5		<i>KNR</i> 2-021605-07-050	<i>Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 7 m. Dodatkowe pomosty do robót wykonywanych na ścianach.</i> <i>krotność = 1,00</i>	<i>m2</i>	682,44
5.		<i>Renowacja parkietu w sali gimnastycznej.</i> <i>Kod CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne</i>			

5.1		KNR 4-010007-02-050	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek, o powierzchni ponad 8 m2 (zeszyt 7-8/95) krotność = 1,00	m2	636,48
5.2		KNR 2-021111-08-050	Lakierowanie posadzek i parkietów, lakierem chemoutwardzalnym. krotność = 1,00	m2	636,48
5.3		Kalk. indywid. 002-090	Malowanie linii boiskowych - boiska pełnowymiarowe do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej krotność = 1,00	kpl	1,00
6.		Kotara rozdzielająca i siatki ostonowe. Kod CPV: 45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych			
6.1		Kalk. indywid. 005-1-050	Montaż siatki rozdzielającej o oczkach 100x100 mm wraz z uchwytem i linką nośną przesuwane napędem ręcznym. krotność = 1,00	m2	106,80
		1. 17,80*6,00			106,80
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			106,80
6.2		Kalk. indywid. 005-050	Montaż siatki ostonowej o oczkach 100x100 mm wraz z uchwytem i linką nośną na ścianach hali sportowej. krotność = 1,00	m2	642,48
		1. (35,74*2+17,80*2)*6,00			642,48
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			642,48
6.3		Kalk. indywid. 005-2-090	Wymiana siatek w bramkach do piłki ręcznej. krotność = 1,00	kpl	2,00
7.		Renowacja parkietu w sali ćwiczeń. Kod CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne			
7.1		KNR 4-010007-02-050	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek, o powierzchni ponad 8 m2 (zeszyt 7-8/95) krotność = 1,00	m2	68,80
7.2		KNR 2-021111-08-050	Lakierowanie posadzek i parkietów, lakierem chemoutwardzalnym. krotność = 1,00	m2	68,80
7.3		KNR 2-02U0005-02-050	Ostony na grzejniki szczelinowe, dębowe (z. 11/92) krotność = 1,00	m2	6,27
		1. 5,70*1,10			6,27
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			6,27
8.		Roboty malarskie w obrębie zaplecza sali gimnastycznej. Kod CPV:			

8.1		<i>KNR 13-231001-10-050</i>	<i>Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>405,62</i>
		1. 89,00+10,95+37,69+19,04+18,14+4,70+10,70+1,23+ 1,26+1,26+4,64+1,23+18,54+17,74+68,80+10,66+65 ,63+24,41		405,62	
		2. -----			
		3. Przeniesienie +		405,62	
8.2		<i>KNR 00-232611-02-050</i>	<i>Przygotowanie starego podłoża przez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą. krotność = 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>833,328</i>
		1. 89,00+10,95+37,69+19,04+18,14+4,70+10,70+1,23+ 1,26+1,26+4,64+1,23+18,54+17,74+68,80+10,66+65 ,63+24,41		405,62	
		2. (90,63+24,82+19,14+8,91+8,89+19,21+18,83+34,76- 1,50*6-1,00*15-1,50*2)*3,00		594,57	
		3. (58,40+20,31-2,70*0,60*9-1,00-2,75)*3,00		181,14	
		4. -413,712		-413,712	
		5. 16,60*1,25+(13,25+4,57+4,66+4,66+4,60+13,22)*1, 00		65,71	
		6. -----			
		7. Przeniesienie +		833,328	
8.3		<i>KNR 2-02U2015-01-050</i>	<i>Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na stropach tynkowanych o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) krotność = 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>405,62</i>
		1. 89,00+10,95+37,69+19,04+18,14+4,70+10,70+1,23+ 1,26+1,26+4,64+1,23+18,54+17,74+68,80+10,66+65 ,63+24,41		405,62	
		2. -----			
		3. Przeniesienie +		405,62	
8.4		<i>KNR 2-02U2013-01-050</i>	<i>Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2(Orgbud W-wa) krotność = 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>427,708</i>
		1. (90,63+24,82+19,14+8,91+8,89+19,21+18,83+34,76- 1,50*6-1,00*15-1,50*2)*3,00		594,57	
		2. (58,40+20,31-2,70*0,60*9-1,00-2,75)*3,00		181,14	
		3. -413,712		-413,712	
		4. 16,60*1,25+(13,25+4,57+4,66+4,66+4,60+13,22)*1, 00		65,71	
		5. -----			
		6. Przeniesienie +		427,708	
8.5		<i>KNR 4-011206-04-050</i>	<i>Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie wysokości 1,60 m. Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie krotność = 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>413,712</i>
		1. (90,63+24,82+19,14+8,91+8,89+19,21+18,83+34,76- 1,50*6-1,00*15-1,50*2)*1,60		317,104	
		2. (58,40+20,31-2,70*0,60*9-1,00-2,75)*1,60		96,608	
		3. -----			
		4. Przeniesienie +		413,712	

8.6		KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00	m2	405,62
		1. 89,00+10,95+37,69+19,04+18,14+4,70+10,70+1,23+1,26+1,26+4,64+1,23+18,54+17,74+68,80+10,66+65,63+24,41		405,62	
		2. -----			
		3. Przeniesienie +		405,62	
8.7		KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00	m2	427,708
		1. (90,63+24,82+19,14+8,91+8,89+19,21+18,83+34,76-1,50*6-1,00*15-1,50*2)*3,00		594,57	
		2. (58,40+20,31-2,70*0,60*9-1,00-2,75)*3,00		181,14	
		3. -413,712		-413,712	
		4. 16,60*1,25+(13,25+4,57+4,66+4,66+4,60+13,22)*1,00		65,71	
		5. -----			
		6. Przeniesienie +		427,708	
8.8		KNR 4-010322-02-020	Wymiana krętek wentylacyjnych z wbudowanym wentylatorem elektrycznym. krotność = 1,00	szt	2,00
9.		Wymiana pokrycia dachowego zaplecza sali gimnastycznej z blachodachówki na blachę trapezową wraz z obróbkami blacharskimi i położeniem folii dachowej. Kod CPV: 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów			
9.1		KNR 4-010535-02-050	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00	m2	311,178
		1. 11,07*(9,61+14,50+4,00)		311,178	
		2. -----			
		3. Przeniesienie +		311,178	
9.2		KNR 4-010535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00	m2	35,86
		1. 11,07*0,25*6		16,605	
		2. (9,61+14,50)*0,25*2+4,00*0,25		13,055	
		3. (1,32*2+0,38*2+1,16*2+0,38*2+1,30*2+0,38*2+0,90*2+0,38*2)*0,50		6,20	
		4. -----			
		5. Przeniesienie +		35,86	
9.3		KNR 4-010430-04-050	Rozbiórka ołacenia dachu. krotność = 1,00	m2	311,178
		1. 11,07*(9,61+14,50+4,00)		311,178	
		2. -----			
		3. Przeniesienie +		311,178	
9.4		KNR 4-010310-06-040	Sprządzenie i przeczyszczenie przewodów kominowych. krotność = 1,00	m	60,00
		1. 12*5,00		60,00	
		2. -----			

3. Przeniesienie +					60,00
9.5		KNR 00-150517-01-050	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii krotność = 1,00	m2	311,178
1. 11,07*(9,61+14,50+4,00)					311,178
2. -----					
3. Przeniesienie +					311,178
9.6		KNR 00-150517-02-050	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat krotność = 1,00	m2	311,178
1. 11,07*(9,61+14,50+4,00)					311,178
2. -----					
3. Przeniesienie +					311,178
9.7		KNR 2-02U0411-0101-050	Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, deskami iglastymi nasyconymi gr. 25 mm kl.II (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	m2	311,178
1. 11,07*(9,61+14,50+4,00)					311,178
2. -----					
3. Przeniesienie +					311,178
9.8		KNR 2-02U0537-04-050	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową T-40 na łatach (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	m2	311,178
1. 11,07*(9,61+14,50+4,00)					311,178
2. -----					
3. Przeniesienie +					311,178
9.9		KNR 2-02 U0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. krotność = 1,00	m2	30,325
1. (9,61+14,50+11,07*2)*0,25*2+4,00*0,25					24,125
2. (1,32*2+0,38*2+1,16*2+0,38*2+1,30*2+0,38*2+0,90*2+0,38*2)*0,50					6,20
3. -----					
4. Przeniesienie +					30,325
9.10		KNR 2-02U0539-02-040	Montaż pasów nadrynnowych, okapów (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	m	28,11
1. 9,61+14,50+4,00					28,11
2. -----					
3. Przeniesienie +					28,11
9.11		KNR 2-02U0539-03-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych, wiatrownic (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	m	44,28
1. 11,07*4					44,28
2. -----					
3. Przeniesienie +					44,28
10.		Zadaszone i odkryte stojaki na rowery z utwardzeniem podłoża kostką betonową oraz zadaszenia piaskownicy. Kod CPV:			

10. 1		wycena wł. 10-020	Stojak rowerowy chromowany 10 miejscowy o wym. 302x33x28 (L/W/H) montowany na fundamentach blokowych krotność = 1,00	szt	2,00
10. 2		wycena wł. 11-020	Stojak rowerowy zadaszony 12 miejscowy. Zadaszenie o wym. 420x200 cm wys. 200 cm z poszyciem ścian poliwęglanem i drewnem montowane na fundamentach blokowych. krotność = 1,00	szt	1,00
10. 3		KNNR 60101-030-050	Koryta wykonywane mechanicznie, gęb. 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego krotność = 1,00	m2	21,40
		1. 4,50*2,00+6,20*2,00	21,40		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		21,40	
10. 4		KNR 2-310114-03-050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność = 1,00	m2	21,40
		1. 4,50*2,00+6,20*2,00	21,40		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		21,40	
10. 5		KNR 2-310407-02-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność = 1,00	m	29,40
		1. 4,50*2+2,00*2+6,20*2+2,00*2	29,40		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		29,40	
10. 6		KNR 2-310003-03-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni krotność = 1,00	m2	21,40
		1. 4,50*2,00+6,20*2,00	21,40		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		21,40	
10. 7		kalk.indywidual. 1-7-090	Zadaszenie typu żagiel kwadratowy nieprzemakalny 3,500x3500 mm napinany na 4 słupach drewnianych śr. 14 mm impregnowanych osadzonych w gruncie na głębokość 1,20 m, 2 słupy wysokości 2,30 m ponad teren i 2 słupy wysokości 2,50 m. krotność = 1,00	kpl	2,00

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

L p.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.
1.	1	022	Blacharz II	r-g	30,6283						9.9
2.	0	122	Malarz grupa II	r-g	715,8220						1.3 1.4 1.5 4.2 4.3 8.5 8.6 8.7
3.	0	22	Blacharz II	r-g	137,0163						9.8 9.11 9.10
4.	0	222	Monter urządzeń i konst.metalow.II	r-g	889,7668						1.6 4.4 4.5
5.	0	32	Brukarz II	r-g	2,9929						10.5
6.	0	342	Murarz ii	r-g	23,7400						8.8 9.4
7.	0	382	Posadzkarz-plytkarz II	r-g	171,1715						5.2 7.2
8.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	1 572,6665						1.1 1.2 1.6 1.7 4.1 4.2 4.4 4.5 5.2 8.1 8.2 8.5 8.3 8.4 8.8 9.1 9.2 9.3 9.8 9.11 7.2 9.5 9.6 9.7 9.4 9.9 9.10 10.4 10.5
9.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	0,0407						10.4
10	0	42	Cieśla II	r-g	151,5195						8.3 8.4 8.8 9.3 9.6 9.7
11	0	423	Szklarz budowlany III	r-g	13,7280						3.1 3.2
12	0	463	Tynkarz III	r-g	203,8340						8.3 8.4
13	0	52	Dekarz II	r-g	24,4897						9.5
14	0	72	Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	67,8975						2.1 2.2
15	0	772	Monter II	r-g	33,7920						3.1 3.2
16	0	999	Robocizna	r-g	396,5220						5.1 3.3 3.4 7.1 7.3 10.1 10.2 10.3 10.6 10.7
			Robocizna pomocnicza								
			Razem:		4 435,6277						

Zestawienie materiałów:

L p.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.
1.	0	1050000	Benzyna do ekstrakcji	dm3	112,2734						1.2
2.	0	1050100	Benzyna do lakierów	dm3	4,8250						1.3
3.	0	1121722	Blachy stal.trap.pow.gr.0,5mm wys.pow.40mm	m2	329,8487						9.8
4.	0	1121872	Okapy z blachy powlekanej	m	29,7966						9.10
5.	0	1121873	Wiatrownice z blachy powlekanej	m	46,9368						9.11

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.
6.	0	11219 01	Blacha stalowa powlekana PCV	m2	37,2998						9.9
7.	1	13199 92(2)	Drzwi aluminiowe półpełne profil ciepły, szklone szkłem bezpiecznym, kolor brązowy.	m2	3,7500						3.1
8.	1	13199 92(4)	Drzwi aluminiowe półpełne szklone szkłem bezpiecznym, kolor brązowy.	m2	9,4500						3.2
9.	0	13304 00	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	0,3983						9.6
10.	0	13304 99	Gwoździe budowlane	kg	7,5061						1.7 8.1
11.	0	13305 00	Gwoździe budowlane okrągłe,ocynkowane	kg	21,7825						9.7
12.	0	13454 99	Dyble stalowe	szt	62,8320						3.1 3.2
13.	1	13503 12a	Kratki wentylacyjne z wbudowanym wentylatorem elektrycznym	szt	2,0000						8.8
14.	0	14123 99	Środek impregnacyjny i grzybobójczy-solny	kg	155,5890						9.6
15.	0	14785 00	Pianka poliuretanowa opakowanie ciłnien.	dm3	3,1680						3.1 3.2
16.	0	15108 99	Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	340,5760						4.3 8.6 8.7
17.	0	15115 99	Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	166,3939						1.4 4.2 8.5
18.	0	15116 01	Farba olejna do gruntowania miniowa 60%	dm3	96,4994						1.3
19.	0	15117 09	Farba olejna nawierzchniowa pozost.kolory	dm3	120,6243						1.5
20.	0	15117 99	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	52,8404						4.2 8.5
21.	0	15129 00	Szpachlówka klejowa (olejno-żywiczna)	dm3	162,2511						4.2 8.5
22.	0	15224 99	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	246,8480						5.2 7.2
23.	0	15300 00	Grunty pokostowe	dm3	111,8974						4.2 8.5
24.	0	15305 14	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	dm3	18,0379						1.4 1.5
25.	0	15305 99	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	26,7310						4.2 8.5
26.	0	15306 00	Utwardzacz do wyrobów chemoutwar.na drewno	dm3	25,3901						5.2 7.2
27.	0	15523 27	Emulsja gruntująca	kg	234,7612						4.1 8.2
28.	0	15603 03	Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm	m2	190,7788						1.7 8.1
29.	0	15603 70	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	404,5314						9.5
30.	0	16018 04	Piasek	m3	1,4359						10.6
31.	0	16018 99	Piasek	m3	0,1382						10.5
32.	0	16022 99	Pospółka do nawierzchni drogowych i kolej.	m3	2,1015						10.4
33.	0	17003 01	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków	t	0,3788						10.6
34.	0	17401 00	Gips budowlany	kg	2,4866						4.2 8.5
35.	1	20001 01(1)	Fundament betonowy blokowy	szt	16,0000						10.1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.
36	1	2000101(1-1)	Fundament betonowy blokowy	szt	6,0000						10.2
37	0	2220803	Obrzeża betonowe 20x6 cm	m	29,9880						10.5
38	0	2222299	Kostki brukowe prostokątne 20x10 cm	szt	1 155,6000						10.6
39	0	2350000	Zaprawa tynkarska gipsowa-sucha mieszanka	kg	3 969,3722						8.3 8.4
40	0	2380807	Zaprawa cementowa M-80	m3	0,0607						9.9
41	0	2600105	Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II	m3	0,1452						1.6 4.4
42	0	2600618	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II	m3	0,0473						1.6 4.4 4.5
43	0	2601200	Listwy z drewna 1x2 cm	m	417,0028						1.7 8.1
44	0	2601320	Łaty iglaste 75x22 mm	m3	0,6846						9.6
45	0	2601321	Łaty iglaste 50x45 mm	m3	2,1782						9.6
46	0	2601821	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,6596						1.6 4.4
47	0	2601822	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,3958						1.6 4.4
48	0	2610832	Oslony na grzejniki dębowe, kompletne	m2	6,2700						7.3
49	0	2641900	Łaty i listwy iglaste, nasyczone, kl. II	m3	1,8671						9.7
50	0	2713210	Ościeżnice drzwiowe drewniane	m2	29,4000						3.3 3.4
51	1	2720999(1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szer. skrzydła 0,90 m	m2	23,0000						3.4
52	1	2720999(2)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe szer. skrzydła 0,80 m	m2	6,4000						3.3
53	0	2762700	Opaski drzwiowe	m	74,9700						3.3 3.4
54	0	2791199	Płyty pomostowe robocze	m2	54,2157						1.6 4.4 4.5
55	0	3920099	Papier ścierny	m2	100,1498						5.1 7.1
56	0	3920099	Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	82,6797						4.2 8.5
57	0	3930000	Woda	m3	0,1712						10.4
58	0	6802799	Wkręty stalowe samogwintujące do blach	szt	3 301,2160						9.8 9.11 9.9
59	0	6819999	Uszczelki	m	28,9533						9.10
60	0	7053063	Rozdzielnica wnekowa	szt	15,3000						2.2
61	1	7304799(1)	Oprawy oświetleniowe typu CYBERIA LN LED840 135W IP65 z siatką	szt	15,0000						2.1
62	0	8990499	Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	37,6200						7.3
63	1	AW0001	Zadaszenie typu żagiel kwadratowy nieperzemakalny 3500x3500 mm napinany na 4 słupach drewnianych śr. 140 mm impregnowanych	kpl	2,0000						10.7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.
			osadzanych w gruncie na gł. 1,20 m, 2 słupy wysokości 2,30 m ponad teren, 2 słupy wys. 2,50 m.								
64	1	stoj2	Stojak rowerowy chromowany 10 stanowiskowy o wym. 302x33x28 cm (L/W/H)	szt	2,0000						10.1
65	1	stoj3z ad	Stojak rowerowy zadaszony 12 miejscowy o wym. zadaszona 420x200 cm wys. 200 cm z poczyciem ścian poliwęglanem i drewnem.	szt	1,0000						10.2
			Materiały pomocnicze								
			Razem:								

Zestawienie sprzętu:

L p.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grup a	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	0	11612	Równiarka samojezdna 74kW/100KM	m-g	0,1712						10.3 10.4
2.	0	12113	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,2718						10.4
3.	0	12300	Walec wibracyjny samojezdny	m-g	0,1755						10.3
4.	0	12622	Ubijak spalinowy 200 kG	m-g	4,7294						10.6
5.	0	30000	Środek transportowy	m-g	9,9831						5.2 8.3 8.4 9.8 9.11 7.2 9.7 9.9 9.10
6.	0	34000	Wyciąg	m-g	13,8522						1.7 3.1 3.2 5.2 8.1 8.3 8.4 9.8 9.11 7.2 9.5 9.6 9.7 9.10
7.	0	34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g	1,4700 1,8000						3.3 3.4 9.4
8.	0	39000	Środek transportowy (1)	m-g	9,0525						4.1 3.1 3.2 3.3 3.4 8.2 9.5 9.6
9.	0	39116	Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	m-g	1,3918						1.3 1.4 1.5
10	0	39531	Samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	0,1043						1.7 8.1
11	0	39611	Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	1,3918						1.3 1.4 1.5
12	0	48100	Rusztowania rurowe pow.100 m2	m-g	419,5460						1.6 4.4
13	0	74311	Szlifierka do parkietu	m-g	183,3728						5.1 7.1
			Sprzęt pomocniczy								
			Razem:								