

Złotego Smoka 6 - remont lokalu III p nr 306A

Identyfikator kosztorysu: ZŁOTEGO SMOKA 6 REMONT LOKALU 306A

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07.10.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	13,80
20	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3,41*2,9)+(6,61*2,9)+(3,41*6,61)-(1,05*2,0)-(0,8*2,0)	m2	47,90
		47,90	
30	KNR 4-03 1142-1 Demontaż haków, wkrętów - analogia	szt	6,00
30	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku - uzupełnienie po hakach, kołkach - analogia	m2	0,50
40	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych farbą emulsyjną podkładową - białą [M=0,75] (3,41*2,9)+(6,61*2,9)-(1,05*2,0)-(0,8*2,0)	m2	25,36
		25,36	
50	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów (3,41*6,61)	m2	22,54
		22,54	
60	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	25,36
40	KNR 4-01 1215-4 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych [R=2] (1,02*2,0)+(0,70*2,50)	m2	3,79
		3,79	
50	KNR 4-01 1215-8 Mycie po robotach malarskich posadzek [R=2]	m2	13,80
70	KNR 4-01 909-4 Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych, powierzchnia skrzydeł ponad 0.5 do 2.5 m2	szt	1,00
80	KNNR 2 1206-6 Listwy przypodłogowe PCV twarde 2,47+0,62+4,78	m	7,87
		7,87	