

## PRZEDMIAR ROBÓT 210-00-001

Nazwa robót: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ  
Lokalizacja: ZIEMIN GM WIELICHOWO dz. nr 225/5

Inwestor: GMINA WIELICHOWO  
64-050 WIELICHOWO

PRZEDMIAR 210-00-001

Strona 1

10-03-2021

SYKAL-002187

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
<b>2 Instalacje elektryczne</b>					
2	10	KNR 508-00-06-05-00	Puszki wtykowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie	szt	10,000
2	20	KNR 403-10-01-01-00	Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtykowych	metr	50,000
2	30	KNR 508-02-10-04-04	Przewód YDY 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	metr	100,000
2	40	KNR 508-02-10-05-02	Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu betonowym	metr	50,000
2	50	KNR 508-03-09-02-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego	szt	6,000
2	60	KNR 508-03-09-06-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z brygoszczelnego	szt	2,000
2	70	KNR 508-03-07-02-00	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego	szt	2,000
2	80	KNR 508-03-08-01-00	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun szczelnego	szt	2,000
2	90	KNR 508-05-02-03-00	Przygotowanie podłoża z gipsu pod oprawy przykręcane mocowane w 2 miejscach na kołkach rozporowych	szt	8,000
2	100	KNR 508-05-04-01-01	Montaż oprawy oświetleniowej 20W 1910lm nastropowo	szt	8,000
<b>3 Instalacje odgromowe</b>					
3	110	KNR 508-06-22-06-00	Montaż iglic kominowych na dachu z gotowymi kotwanami	szt	2,000
3	120	KNR 508-06-22-06-00	Montaż iglic odgromowych 2,5m	szt	1,000
3	130	KNR 508-06-04-03-01	Montaż zwodów poziomych FeZn fi 8 dach płaski pokryty papą na betonie	metr	185,000
3	140	KNR 508-06-19-01-00	Montaż złącza do rynny okapowej na dachu	szt	8,000
3	150	KNR 508-06-18-01-00	Łączenie pręta fi do 10 na dachu złączem uniwersalnym krzyżowym	szt	16,000
3	160	KNR N005-01-03-01-00	Rura grubościenna typu Grom 20/14	metr	32,000
3	170	KNR 508-06-07-05-01	Montaż przewodu odprowadzającego z pręta FeZn fi 8 w rurze osłonowej grubościennej	metr	32,000
3	180	KNR 201-07-01-01-10	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 1-2	metr	110,000
3	190	KNR 508-06-08-07-01	Układanie bednarki stalowej pomiedziowanej 30x4 w rowach kablowych	metr	110,000
3	200	KNR 508-06-08-07-01	Układanie bednarki stalowej czarnej w fundamencie	metr	50,000
3	210	KNR 508-06-17-01-00	Łączenie przewodów uziemiających z bednarki do 120 mm <sup>2</sup> w wykopie	szt	13,000
3	220	KNR 508-06-19-06-00	Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik	szt	8,000
3	230	KNR 403-12-02-01-00	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	szt	20,000
3	240	KNR 403-12-02-02-00	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	szt	8,000
3	250	KNR 403-12-05-02-00	Badania instalacji uziemiającej	szt	8,000
3	260	KNR 403-12-05-06-00	Badania skuteczności samoczynnego wyłączenia	szt	73,000
3	270	KNR 403-12-04-01-00	Badanie wyłącznika różnicowoprądowego	szt	28,000