



LICZBA DESEK POKRYCIA 5x12cm
(9szt/1m kładki, 3szt/stopień):
– długość około 17,0m – 153 szt.
– stopnie x82 – 246 szt.
UWAGA: liczba desek i belek obliczona została bez uwzględnienia dodatku na wypadek desek pozaklasowych lub docinek. Ilość została wyliczona orientacyjnie.

belki 10x12cm – łącznie 100m
belki 10x5cm – łącznie 260m
deska 3,5x10cm – łącznie 288m

temat projektu: BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO ZEJŚCIA NA DZ. NR 840/22, OBR. MIĘDZYWODZIE			tytuł rysunku: Detale balustrad		
adres inwestycji: dz. nr 840/22, obr. Międzywodzie	branża: KONSTRUKCJA	data: 13.03.2025r.	faza: P.T.	projektował: mgr inż. Tomasz LISOWSKI upr. nr ZAP/0104/P00K/08 w spec. konstrukcyjno-budowlanej	popr. [signature]
inwestor: Gmina Dziwnów	Nr Projektu KPB 75.3/21	skala: 1:50	nr rysunku: K-7	sprawdził: mgr inż. Lukasz ILKIEWICZ upr. nr ZAP/0042/PWOK/07 w spec. konstrukcyjno-budowlanej	podp. [signature]
adres inwestora: ul. Szosowa 5, 72-417 Dziwnów				opracował: mgr inż. Magdalena SUPERCZYŃSKA	nr str: [blank]