

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w km 11+360 do km 11+410 w ciągu obwodnicy Wicka. Przywrócenie dostępności do działek Nr 550 oraz 557/12 obr. Wicko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w km od 11+360 do 11+410**

Nr	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość pozycji
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>						
1	Kalkulacja indywidualna	Obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza)	kpl	1		
2	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m2	150,00		
3	D.02.03.01	Nasyp z pospółki lub piasku wraz z zagęszczaniem (zasypanie rowu - 18*1,25 + zasypanie przepustu 6,16*9,0+zjazd 168 m3)	m3	245,76		
4	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z obcięciem - wcinka w asfalcie z obu stron	m2	31,95		
5	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubości do 15 cm, mechanicznie ( pod ścieżkę rowerową)	m2	23,50		
6	D.02.03.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III ( reprofilacja rowu 15*1,25+10*1*0,6)	m3	24,80		
7	D-04.01.01/01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, w gruncie Kat II-VI	m2	138,50		
8	D.02.03.01	Wywiezienie ziemi oraz materiałów z rozbiórki samochodem samowładowczym o ładowności do 9,0 t na odległości do 5 km z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni	m3	52,69		
<b>PODBUDOWY</b>						
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 20 cm	m2	138,50		
<b>ELEMENTY ULIC</b>						
10	D-08.01.01	Krawężniki wtopione lub oponiki drogowe na ławie betonowej z oporem	mb	47,50		
<b>NAWIERZCHNIE</b>						
11	D-05.03.05.a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsji asfaltowej na warstwy bitumiczne - zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	272,70		
12	D-05.03.05.a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m2	134,20		
13	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna KR2)	m2	138,50		
14	D-04.04.02	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu — 15 cm	m2	26,20		
<b>PRZEPUST NA ROWIE</b>						
15	D.03.01.03a	Oczyszczenie oraz korekta istniejącego rowu przy remontach przepustów	m	10,00		
16	D.03.01.03a	Ręczny dokop wyrównujący pod rurociąg z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym	m3	0,35		
17	D.03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3	1,50		
18	D.03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami	m	9,95		
<b>ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
19	Kalkulacja indywidualna	Bariery ochronne - Poręcze rurowe typu TRZEPAK zabezpieczające ruch pieszy - zestawy o długości 2,0mb z rurą poziomą (przestawienie wraz z osadzeniem)	m	8,00		
20	Kalkulacja indywidualna	Umocnienie wylotów z brukowca obrobionego o wymiarach 16-16 cm na podsypce cementowo piaskowej 10 cm wypełnienie szczelin spoiną mineralną	m2	6,40		
Razem netto:						
podatek VAT (23%):						
<b>RAZEM BRUTTO:</b>						

Data: .....

.....  
podpis