
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie podparcia masztu antenowego na na budynku Rewiru Dzielnicy w Bolimowie
ADRES INWESTYCJI : Budyneku Rewiru Dzielnicy w Bolimowie
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
DATA OPRACOWANIA : 16.09.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zabezpieczenie podparcia masztu antenowego na na budynku Rewiru Dzielnicowego w Bolimowie						
1		Zabezpieczenie podparcia masztu antenowego				
1.1	KNR 2-02 0409-04	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2	m ³	0,07*0,14* 1,1*12 = 0,13		
1.2	KNR 4-01 0627-04	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki	m ²	14,53		
1.3	KNR 4-01 0203-09	Wykonanie poduszek betonowych	m ³	0,7*0,2*0,3* 2 = 0,084		
1.4	KNR 2-05 0208-02	Montaż konstrukcji stalowej podparć. R = krotność 2	t	0,360		
Razem dział: Zabezpieczenie podparcia masztu antenowego						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: