

PRZEDMIAR ROBÓT 004-69-003

CPV:

Nazwa robót: PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE RYNKU Z UKŁADEM
KOMUNIKACYJNYM W ŚREDNIOWIECZNEJ CZĘŚCI
DAWNEGO MIASTA ŁEKNO (DROGA POWIATOWA PRZYŁĄCZA
DESZCZOWE DO W7, W8, W31)

Lokalizacja: ŁEKNO

Inwestor:

PRZEDMIAR 004-69-003

Strona 1

08-02-2022

							SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
01	KANALIZACJA DESZCZOWA						
01.01	ROBOTY DROGOWE (DROGA POWIATOWA)						
01.01	10	KNNR	N005-07-21-01-00	Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych.	metr	59,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
01.01	20	KNR	231-08-03-01-00	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 7 cm	m²	29,500	
01.01	30	KNR	231-15-10-05-02	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki	Mg	5,160	
01.01	40	KNR	231-08-02-07-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 25 cm	m²	29,500	
01.01	50	KNR	231-01-14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 25 cm	m²	29,500	
01.02	ROBOTY ZIEMNE (DROGA POWIATOWA)						
01.02	10	KNR	201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,030	
01.02	20	KNR	201-02-18-02-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład	m³	26,000	
01.02	30	KNR	201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4	m³	9,000	
01.02	40	KNR	201-02-06-04-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - WYWÓZ ZIEMI	m³	54,000	
01.02	50	KNR	201-02-14-04-00	Dodatek za każde 0,5 km (za dalsze 4 km) transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 (wsp x 8)	m³	54,000	
01.02	60	KNR	201-02-17-05-00	Zasyp wykopów koparkami	m³	80,000	
01.02	70	KNR	201-03-20-02-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4	m³	9,000	
01.02	80	KNR	201-02-12-06-10	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 4 z transportem wywrotkami 10 Mg - PRZYWÓZ PIASKU NA WYMIANĘ GRUNTU	m³	54,000	
01.02	90	KNR	201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	80,000	
01.02	100	KNR	201-03-22-01-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiórką w gruncie kat 1-2	m²	12,000	
01.03	ROBOTY MONTAŻOWE (DROGA POWIATOWA)						
01.03	10	KNR	218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm	m²	23,000	
01.03	20	WKNR	W218-04-08-03-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 SN8 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr	29,500	
01.03	30	WKNR	W218-05-24-02-00	Wymiana wpustów i studzienek ściekowych ulicznych betonowych ø 500 z osadnikiem bez syfonu	szt	2,000	
01.03	40	WKNR	W218-05-28-01-00	Włączenie do istniejącej studni betonowej tuleją ø 200 mm.	szt	3,000	
01.03	50	KNNR	N001-05-27-02-00	Montaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	kmpl	1,000	

SYKAL						
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
01.03	60	KNNR	N001-05-27-07-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	kmpl	1,000	
01.03	70	KNR	010-02-01-02-01 Obsługa geodezyjna inwestycji	szt	1,000	