

PRZEDMIAR ROBÓT 004-69-004

CPV:

Nazwa robót: PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE RYNKU Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM W ŚREDNIOWIECZNEJ CZĘŚCI DAWNEGO MIASTA ŁEKNO (DROGA GMINNA PRZYŁĄCZA DESZCZOWE DO W3, W6, W9, W10, W19, W19A, W20, W21, W22, W23, W27, W33)

Lokalizacja: ŁEKNO

Inwestor:

PRZEDMIAR 004-69-004

Strona 1

08-02-2022

SYKAL						
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
01	KANALIZACJA DESZCZOWA					
01.01	ROBOTY DROGOWE (DROGA GMINNA)					
01.01	10	KNNR	N005-07-21-01-00	Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych.	metr	104,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
01.01	20	KNR	231-08-03-01-00	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 7 cm	m²	52,000
01.01	30	KNR	231-15-10-05-02	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki	Mg	9,100
01.01	40	KNR	231-08-02-07-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 25 cm	m²	52,000
01.01	50	KNR	231-01-14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 25 cm	m²	52,000
01.02	ROBOTY ZIEMNE (DROGA GMINNA)					
01.02	10	KNR	201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,277
01.02	20	KNR	201-02-18-02-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład	m³	133,000
01.02	30	KNR	201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4	m³	45,000
01.02	40	KNR	201-02-06-04-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - WYWÓZ ZIEMI	m³	262,000
01.02	50	KNR	201-02-14-04-00	Dodatek za każde 0,5 km (za dalsze 4 km) transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 (wsp x 8)	m³	262,000
01.02	60	KNR	201-02-17-05-00	Zasyp wykopów koparkami	m³	395,000
01.02	70	KNR	201-03-20-02-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4	m³	45,000
01.02	80	KNR	201-02-12-06-10	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 4 z transportem wywrotkami 10 Mg - PRZYWÓZ PIASKU NA WYMIANĘ GRUNTU	m³	262,000
01.02	90	KNR	201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	395,000
01.02	100	KNR	201-03-22-01-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 1-2	m²	88,000
01.03	ROBOTY MONTAŻOWE (DROGA GMINNA)					
01.03	10	KNR	218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm	m²	221,200
01.03	20	WKNR	W218-04-08-03-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 SN8 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr	276,500
01.03	30	KNR	218-05-04-03-00	Podłoże betonowe grubości 15 cm	m²	0,500
01.03	40	KNR	218-06-25-02-00	Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez syfonu alterfnatywnie PCV dn 600 mm)	szt	1,000

SYKAL						
DZ	POZ	SYMBOL		NAZWA	JEDN	ILOŚĆ
		POZYCJI	POZYCJI	PRZEDMIAROWEJ	MIARY	
01.03	50	WKNR	W218-05-28-01-00	Włączenie do istniejącej studni betonowej tuleją ø 200 mm.	szt	23,000
01.03	60	KNNR	N001-05-27-02-00	Montaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekkie	kmpł	1,000
01.03	70	KNNR	N001-05-27-07-00	Demontaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekkie	kmpł	1,000
01.03	80	KNR	010-02-01-02-01	Obsługa geodezyjna inwestycji	szt	1,000