

PRZEDMIAR ROBÓT 004-69-001

CPV:

Nazwa robót: PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE RYNKU Z UKŁADEM
KOMUNIKACYJNYM W ŚREDNIOWIECZNEJ CZĘŚCI
DAWNEGO MIASTA ŁEKNO (MAŁY RYNEK PRZYŁĄCZA
DESZCZOWE DO W4, W5)

Lokalizacja: ŁEKNO

Inwestor:

PRZEDMIAR 004-69-001

Strona 1

08-02-2022

							SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
01	KANALIZACJA DESZCZOWA						
01.01	ROBOTY DROGOWE (MAŁY RYNEK)						
01.01	10	KNR	231-01-14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 25 cm		m²	63,000
01.02	ROBOTY ZIEMNE (MAŁY RYNEK)						
01.02	10	KNR	201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym		km	0,057
01.02	20	KNR	201-02-18-02-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład		m³	25,000
01.02	30	KNR	201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4		m³	8,000
01.02	40	KNR	201-02-06-04-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - WYWÓZ ZIEMI		m³	51,000
01.02	50	KNR	201-02-14-04-00	Dodatek za każde 0,5 km (za dalsze 4 km) transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 (wsp x 8)		m³	51,000
01.02	60	KNR	201-02-17-05-00	Zasyp wykopów koparkami		m³	76,000
01.02	70	KNR	201-03-20-02-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4		m³	8,000
01.02	80	KNR	201-02-12-06-10	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 4 z transportem wywrotkami 10 Mg - PRZYWÓZ PIASKU NA WYMIANĘ GRUNTU		m³	51,000
01.02	90	KNR	201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3		m³	76,000
01.02	100	KNR	201-03-22-01-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 1-2		m²	10,000
01.03	ROBOTY MONTAŻOWE (MAŁY RYNEK)						
01.03	10	KNR	218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm		m²	45,600
01.03	20	WKNR	W218-04-08-03-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 SN8 łączone na wcisk w wykopie skarpowym		metr	20,000
01.03	30	WKNR	W218-04-08-03-10	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 SN12 łączone na wcisk w wykopie.		metr	36,500
01.03	40	WKNR	W218-05-28-01-00	Włączenie do istniejącej studni betonowej tuleją ø 200 mm		szt	2,000
01.03	50	KNNR	N001-05-27-02-00	Montaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki		kmpl	1,000
01.03	60	KNNR	N001-05-27-07-00	Demontaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki		kmpl	1,000
01.03	70	KNR	010-02-01-02-01	Obsługa geodezyjna inwestycji		szt	1,000