

PRZEDMIAR ROBÓT 004-69-002

CPV:

Nazwa robót: PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE RYNKU Z UKŁADEM
KOMUNIKACYJNYM W ŚREDNIOWIECZNEJ CZĘŚCI
DAWNEGO MIASTA ŁEKNO (DUŻY RYNEK PRZYŁĄCZA
DESZCZOWE DO W28, W29, W30, W32, W34, W35, W36,
ODWODNIENIA LINIOWEGO)

Lokalizacja: ŁEKNO

Inwestor:

PRZEDMIAR 004-69-002

Strona 1

08-02-2022

		SYMBOL		NAZWA		JEDN		SYKAL	
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY		ILOŚĆ	
01	KANALIZACJA DESZCZOWA								
01.01	ROBOTY DROGOWE (DUŻY RYNEK)								
01.01	10	KNNR	N005-07-21-01-00	Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych.			metr	61,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>					
	1								
01.01	20	KNR	231-08-03-01-00	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 7 cm			m²	30,500	
01.01	30	KNR	231-15-10-05-02	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki			Mg	5,340	
01.01	40	KNR	231-08-02-07-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 25 cm			m²	30,500	
01.01	50	KNR	231-01-14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 25 cm			m²	30,500	
01.02	ROBOTY ZIEMNE (DUŻY RYNEK)								
01.02	10	KNR	201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym			km	0,065	
01.02	20	KNR	201-02-18-02-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład			m³	28,000	
01.02	30	KNR	201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4			m³	10,000	
01.02	40	KNR	201-02-06-04-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - WYWÓZ ZIEMI			m³	58,000	
01.02	50	KNR	201-02-14-04-00	Dodatek za każde 0,5 km (za dalsze 4 km) transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 (wsp x 8)			m³	58,000	
01.02	60	KNR	201-02-17-05-00	Zasyp wykopów koparkami			m³	68,000	
01.02	70	KNR	201-03-20-02-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4			m³	10,000	
01.02	80	KNR	201-02-12-06-10	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 4 z transportem wywrotkami 10 Mg - PRZYWÓZ PIASKU NA WYMIANĘ GRUNTU			m³	58,000	
01.02	90	KNR	201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3			m³	86,000	
01.02	100	KNR	201-03-22-01-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 1-2			m²	14,000	
01.03	ROBOTY MONTAŻOWE (DUŻY RYNEK)								
01.03	10	KNR	218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm			m²	52,000	
01.03	20	WKNR	W218-04-08-03-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 SN8 łączone na wcisk w wykopie skarpowym			metr	64,500	
01.03	30	WKNR	W218-05-28-01-00	Włączenie do istniejącej studni betonowej tuleją ø 200 mm.			szt	9,000	
01.03	40	KNNR	N001-05-27-02-00	Montaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwiesz kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki			kmpl	1,000	

SYKAL					
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
01.03	50	KNNR	N001-05-27-07-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	kmpl	1,000
01.03	60	KNR	010-02-01-02-01 Obsługa geodezyjna inwestycji	szt	1,000