

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA SIECI SN-15KV PRZY ROZBUDOWIE DROGI GMINNEJ UL. SZWOLEŻERÓW NA ODC. OD UL. ZIELENIECKIEJ DO UL. KOŚCIUSZKI W ZĄBKACH (TOM III A)						
1		Prace demontażowe				
1 d.1	KNNR 5 1403-08	Montaż i stawianie słupów żelbetonowych i strunobetonowych linii jednotorowych dla trójkątnego układu przewodów - demontaże słupa SN-15kV typu KK-13,5/12/E	szt.	1	0.00	0.00
2 d.1	KNNR 5 1403-08	Montaż i stawianie słupów żelbetonowych i strunobetonowych linii jednotorowych dla trójkątnego układu przewodów - demontaże słupa SN-15kV typu ONKo-13,5/12/E	szt.	1	0.00	0.00
3 d.1	KNNR 5 1403-08	Montaż i stawianie słupów żelbetonowych i strunobetonowych linii jednotorowych dla trójkątnego układu przewodów - demontaże słupa SN-15kV typu P-17/BSW	szt.	1	0.00	0.00
4 d.1	KNNR 5 1403-08	Montaż i stawianie słupów żelbetonowych i strunobetonowych linii jednotorowych dla trójkątnego układu przewodów - demontaże słupa SN-15kV typu P-12/ZN	szt.	1	0.00	0.00
5 d.1	KNNR 5 1403-08	Montaż i stawianie słupów żelbetonowych i strunobetonowych linii jednotorowych dla trójkątnego układu przewodów - demontaże słupa SN-15kV typu Po-13,5/6/E	szt.	1	0.00	0.00
6 d.1	KNNR 5 1403-08	Montaż i stawianie słupów żelbetonowych i strunobetonowych linii jednotorowych dla trójkątnego układu przewodów - demontaże słupa SN-15kV typu O-12/ZN	szt.	1	0.00	0.00
7 d.1	KNNR 5 1410-01	Demontaż przewodów niez izolowanych 3xAL 35mm2 linii napowietrznej	km/3 przew.	0.233	0.00	0.00
8 d.1	KNNR 5 1410-01	Demontaż przewodów izolowanych 3x35mm2 linii napowietrznej	km/3 przew.	0.015	0.00	0.00
2		Budowa złączy kablowych SN				
9 d.2	KNNR 5 0403-04	Montaż kompletnego złącza kablowego SN - 4 polowego z telemechaniką	szt.	1	0.00	0.00
3		Budowa linii kablowych SN 15kV				
10 d.3	KNNR 5 1405-02	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi wirowanych Kgo-13,5/12/E	słup	1	0.00	0.00
11 d.3	KNNR 5 1405-02	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi wirowanych Kgo-12/15/E	słup	1	0.00	0.00
12 d.3	KNNR 5 1405-02	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi wirowanych Kkg2o-13,5/17,5/E	słup	1	0.00	0.00
13 d.3	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	30.240	0.00	0.00
14 d.3	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m	63.00	0.00	0.00
15 d.3	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach osłonowych z polietylenu HDPE dwuściennych z karbowaną ścianką zewnętrzną i gładką ścianką wewnętrzną o wytrzymałości na ściskanie N250 i sztywności obwodowej 5,0 kN/m2, o śr. 160 mm - kabel 3x XRUHAKXS 1x120/50	m	63.00	0.00	0.00
16 d.3	KNNR 5 0717-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych i złączu ZKSN - kabel 3x XRUHAKXS 1x120/50	m	62.00	0.00	0.00
17 d.3	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	25.200	0.00	0.00
18 d.3	KNNR 5 0728-01	Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 30 kV - wewnętrzne	szt.	12	0.00	0.00
19 d.3	KNNR 5 0728-01	Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 30 kV - zewnętrzne	szt.	12	0.00	0.00
20 d.3	KNNR 5 1409-04	Rozłączniko uziemnik 24/100	szt.	4	0.00	0.00
21 d.3	KNNR 5 1409-04	Ograniczniki przepięć średnich napięć 18N	szt.	9	0.00	0.00
22 d.3	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	54.00	0.00	0.00
23 d.3	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	kpl.	18	0.00	0.00
24 d.3	KNNR 5 1203-06	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce - podłączenie kabli SN pod rozdzielnice SN w złączu ZKSN	szt.żył	12	0.00	0.00
25 d.3	KNP 18 1328-01.03	Pomiar linii kablowej o napięciu do 15kV, o długości do 3000m	odc	5	0.00	0.00
4		Prace dodatkowe				

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.4	analiza indywi- dualna	Inne koszty nie ujęte w kosztorysie ale niezbędne do wy- konania inwestycji zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybu- cja S.A. - wyłączenia, zapewnienia zasilania istniejącym odbiorcom, nadzór gestora sieci, zapewnienie agrega- tów prądotwórczych przy pracach przełączeniowych	kpl.	1	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł