

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Podwórko integracyjne w Lęborku realizowane w ramach dofinansowanego projektu pn. Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat;
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 167/1; 167/4 obr. 3 Lębork
NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Lębork
ADRES INWESTORA: 84-300 Lębork,
ul. Armii Krajowej 14

DATA OPRACOWANIA: 2020-06-01

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2020-06-01

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- wierzchnie placów postojowych	ha		
		[1500] / 10000	ha	0,150	
				RAZEM	0,150
2 d.1	Kalkulacja własna	Rozbiórka drobnych elementów [pozostałości dróg lub elementów konstrukcyjnych z betonu/cegły] oraz sprzątnięcie terenu pod wykonywane korytowania	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Nawierzchnie			
2.1		Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm			
3 d.2.1	KNR 2-31 0101-01	Koryta wykonywane na całej szerokości nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20cm	m2		
		201,50	m2	201,500	
				RAZEM	201,500
4 d.2.1	KNR 2-31 0101-02	Koryta wykonywane na całej szerokości nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek zakażde dalsze 5cm głębokości	m2		
		poz.3	m2	201,500	
				RAZEM	201,500
5 d.2.1	KNNR 1 0205-04 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m3		
		poz.3 * 0,30	m3	60,450	
				RAZEM	60,450
6 d.2.1	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie ziemi na wysypisku	m3		
		poz.5	m3	60,450	
				RAZEM	60,450
7 d.2.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		poz.3	m2	201,500	
				RAZEM	201,500
8 d.2.1	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.3	m2	201,500	
				RAZEM	201,500
9 d.2.1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych [0/31,50mm] o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.3	m2	201,500	
				RAZEM	201,500
10 d.2.1	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.3	m2	201,500	
				RAZEM	201,500
11 d.2.1	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - (kolor i model wg. dokumentacji projektowej)	m2		
		poz.3	m2	201,500	
				RAZEM	201,500
2.2		Nawierzchnia z kostki betonowej 6cm			
12 d.2.2	KNR 2-31 0101-01	Koryta wykonywane na całej szerokości nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20cm	m2		
		91,62	m2	91,620	
				RAZEM	91,620

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2.2	KNNR 1 0205-04 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi	m ³		
		poz.12 * 0,20	m ³	18,324	
				RAZEM	18,324
14 d.2.2	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie ziemi na wysypisku	m ³		
		poz.13	m ³	18,324	
				RAZEM	18,324
15 d.2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		poz.12	m ²	91,620	
				RAZEM	91,620
16 d.2.2	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		poz.12	m ²	91,620	
				RAZEM	91,620
17 d.2.2	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		poz.12	m ²	91,620	
				RAZEM	91,620
18 d.2.2	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - (kolor i model wg. dokumentacji projektowej)	m ²		
		poz.12	m ²	91,620	
				RAZEM	91,620
2.3		Obrzeża 6x20cm			
19 d.2.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		198,50	m	198,500	
				RAZEM	198,500
20 d.2.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki/oporniki betonowa z oporem	m ³		
		[0,20 * 0,20] * [poz.19]	m ³	7,940	
				RAZEM	7,940
21 d.2.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		poz.19	m	198,500	
				RAZEM	198,500
22 d.2.3	KNR 2-31 0402-05 analogia	Ława pod oporniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na lukach o promieniu do 40 m	m ³		
		poz.20 * 0,20	m ³	1,588	
				RAZEM	1,588
23 d.2.3	KNR 2-31 0407-07	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na lukach o promieniu do 20 m	m		
		poz.19 * 0,20	m	39,700	
				RAZEM	39,700
3		Trawniki			
24 d.3	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi ogrodowej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami, ziemia z dowozy	m ³		
		293,14 * 0,10	m ³	29,314	
				RAZEM	29,314
25 d.3	KNR 2-21 0402-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem przy uprawie ręcznej, kategoria gruntu I-II	m ²		
		293,14	m ²	293,140	
				RAZEM	293,140

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Nasadzenia			
26 d.4	KNR 2-21 0301-02	Sadzenie krzewów na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, średnica i głębokość dołów 0,5 m	szt.		
		271	szt.	271,000	
				RAZEM	271,000
27 d.4	KNR 2-21 0302-03	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		33	szt.	33,000	
				RAZEM	33,000
28 d.4	Kalkulacja indywidualna	Gres szary - zakup i ułożenie	m2		
		103	m2	103,000	
				RAZEM	103,000
5		Elementy wyposażenia/dekoracyjne			
29 d.5	KNR 2-01 0310-02	Wykopy jamiste o szerokości dna do 1.5 m, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III - podwykonanie fundamentów	m3		
		0,32	m3	0,320	
				RAZEM	0,320
30 d.5	KNR 2-21 0601-05	Fundamenty punktowe do osadzenia ławki - 2szt	m3		
		0,40 * 0,40 * 0,50 * 4	m3	0,320	
				RAZEM	0,320
31 d.5	Kalkulacja własna	ŁAWKA nr1 - wzór zgodny z dok. tech.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.5	Kalkulacja własna	Donice - rodzaj i kolor zgodny z dokumentacją projektową	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Roboty przygotowawcze		2
2 Nawierzchnie		2
3 Trawniki		3
4 Nasadzenia		4
5 Elementy wyposażenia/dekoracyjne		4
Spis treści		5