



Łapy, dnia 24.02 2022 r.

I.7013.1.2022

**Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa i przebudowa dróg
w Gminie Łapy”**

Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

1. Zwracamy się z pytaniem dot. w/w przedsięwzięcia. W jaki sposób będą realizowane płatności w przypadku wygrania każdej części zamówienia przez innego wykonawcę i realizacji poszczególnych części w różnych terminach?
2. Proszę o wyjaśnienie , uzupełnienie:

Część I ul. Polna

1. Brak zamieszczonej dokumentacji kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i elektrycznej
2. Proszę o zamieszczenie SOR.
3. Czy do budowy wpustów kanalizacji deszczowej można zastosować materiał betonowy fi 500mm, przedmiar mówi o PVC fi 600mm ?
4. Proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać poz. dotycząca przebudowy ogrodzeń o różnej konstrukcji. Czy pozycja dotyczy wgródzeń w pas drogowy, naprawy czy budowy nowych, itp ?
5. Jak jest poprawna ilość drzew do wycinki?
6. Brak tabeli robót ziemnych - proszę o uzupełnienie
7. Czy Zamawiający udostępni dokumentację techniczną oraz przedmiar dot. robót elektrycznych i teletechnicznych.

część II - ul. 1go Maja w Uhowie

1. Proszę o wyjaśnienie jakiej średnicy należy wbudować studnie fi 1000mm czy 1200mm, 1500mm czy 1800mm rozbieżności w dokumentacji.
2. Jak jest długość kanału (przykanalik) fi 200 mm -brak ilości w przedmiarze ?
3. Proszę o zamieszczenie rysunku, podanie parametrów, opisu technicznego dotyczących ogrodzenia i bramy w rejonie zbiornika odparowującego.
4. Brak tabeli robót ziemnych oraz badania gruntu - proszę o zamieszczenie
5. W przedmiarze robót sanitarnych w pozycji 8 brak jest ilości. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie luki.

część III - ul. Witosa Łapy

1. Proszę o zamieszczenie Stałej organizacji ruchu.



URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl

2. Proszę o określenie dokładnego zakresu wykonania kanalizacji deszczowej na ul. Witosa i ul. Letniej, ilość wpustów i zakres od studni do studni. Rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarem.
3. Proszę o podanie zakresu robót drogowych kilometraż ul. Witosa i ul. Letniej.
4. Proszę o dołączenie dokumentacji na przebudowę i budowę infrastruktury telekomunikacyjnej.

Część 4 osiedle Cukrownicze

1. Brak przedmiaru kanalizacji deszczowej
2. Proszę o zamieszczenie tabeli robót ziemnych
3. Czy Zamawiający udostępni przedmiar z branży sanitarnej?

Część 5 ul. Konwaliowa i Różana

1. Brak SOR - proszę o zamieszczenie
2. Proszę o zamieszczenie tabeli robót ziemnych i badań gruntu.

Odpowiedź

1. Gmina Łapy zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy" traktuje jako jedną inwestycję dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla której rozliczanie określone zostało w Promesie będącej załącznikiem do Ogłoszenia. Wg. promesy zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji (całej) w terminie nie dłuższym, niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.

W związku z powyższym Gmina Łapy z wszystkimi wykonawcami robót budowlanych na wszystkie części podpisze umowy wraz z Harmonogramem rzeczowo-finansowym – uzgodnionym i zaakceptowanym przez obie strony, zakładające zakończenie realizacji inwestycji w tym samym terminie.

2. Część I ul. Polna:

- 1) Zamawiający zamieszcza dokumentację.
- 2) Zamawiający zamieszcza SOR.
- 3) Zamawiający informuje, iż wpusty kanalizacji deszczowej należy wykopać zgodnie z projektem/przedmiarem.
- 4) Pozycja dotyczy przestawienia istniejących ogrodzeń będących w pasie drogi gminnej.
- 5) Zamawiający informuje, iż ilość drzew do wycinki jest zgodna z przedmiarem.
- 6) Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych na przebudowywanym odcinku.
- 7) Zamawiający zamieszcza dokumentację.

Część II ul. 1go Maja w Uhowie:

- 1) Zamawiający informuje, iż studnie należy wybudować zgodnie z opisami na profilach.
- 2) Zamawiający informuje, iż łączna długość rur DN200 - 107,08m.
- 3) Zamawiający podaje następujące parametry: ogrodzenie zbiornika siatką stalową rozpiętą na słupkach stalowych z bramą wjazdową, słupki o wysokości 1,8m w rozstawie co 2,5m.
- 4) Zamawiający zamieszcza tabelę robót ziemnych oraz badania gruntu.



URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl

5) Zamawiający informuje, iż łączna długość rur DN200 - 107,08m.

Część III ul. Witosa:

- 1) Zamawiający zamieszcza SOR.
- 2) Zamawiający informuje, iż zakres kanalizacji deszczowej jest zgodny z przedmiarem. Część kanalizacji deszczowej bez przykanalików na ul. Letniej została wykonana, w ul. Witosa kanalizacja nie była budowana.
- 3) Zamawiający informuję iż ul. Witosa jest do wykonania w całości, zaś ul. Letnia na odcinku od skrzyżowania z ul. Witosa do km 297,30
- 4) Przebudowa linii telekomunikacyjnej naniesiona w projekcie jest już wykonana i znajduje się poza zakresem.

Część IV osiedle Cukrownicze:

- 1) Zamawiający zamieszcza przedmiar.
- 2) Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych na przebudowywanym odcinku.
- 3) Zamawiający zamieszcza przedmiar.

Część V ulica Konwaliowa i Różana

- 1) Zamawiający zamieszcza SOR.
- 2) Zamawiający zamieszcza tabelę robót ziemnych oraz badania gruntu.

Ponadto zamawiający informuje, iż dołączone przedmiary do postępowania służą jako materiał informacyjny (pomocniczy). Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Załączone do SWZ przedmiary, stanowią jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiegokolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

Powyższe pytania nie modyfikują treści swz w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski
/podpisano elektronicznie/