



DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PROSEKTORIUM WSM W BYDGOSZCZY NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO PBŚ

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MONTAŻOWE



LEGENDA:

- rozbiórki
- ściany z płyt gipsowo - kartonowych, gr. 12,5 cm



PIWNICA

- Wybrane założenia:
- wymiana okładzin schodów zewnętrznych (płytki granitowe płomieniowane, gr. 3 cm)
 - likwidacja wnęk podokiennych
 - wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo - kartonowych (pomiędzy "Salą sekcijną", a "Zmywalnią narzędzi sekcyjnych" oraz w aneksie socjalnym "Gabinetu" wzmocnienie ścian z płyt gipsowo - kartonowych płytą OSB na wysokości szafek wiszących)
 - zabezpieczenie naroży ościeży kątownikami 50 x 50 mm
 - montaż parapetów z PVC w kolorze białym (wymiana parapetów istniejących)
 - montaż siatek okiennych przeciw owadom we wszystkich oknach
 - montaż ślusarki drzwiowej stalowej (drzwi techniczne, RAL 7035, okucia ze stali nierdzewnej, ościeżnice stałe)
 - układanie terakoty na podłogach
 - układanie tapet z włókna szklanego w pomieszczeniach przeznaczonych do malowania
 - kolorystyka "Sali wykładowej", "Gabinetu", "Śluz", "Wiatrołapów": beże - do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym
 - kolorystyka pozostałych pomieszczeń: błękity, szarości - do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym
 - wymiana instalacji sanitarnych wewnętrznych (piony, poziomy, podejścia)
 - montaż grzejników higienicznych
 - osprzęt elektryczny hermetyczny, bryzgoszczelny
 - montaż opraw oświetlenia sufitowego (lampa 60 x 60 cm, 4000K)
 - opomiarowanie zużycia wody, ciepła, energii elektrycznej
 - dostawa i montaż wyposażenia ze stali kwasoodpornej
 - czujnik obecności w "Basenowni"
 - występujące związki chemiczne:
 - formalina
 - tymol 5 kg / 4000 l
 - fenol 100 ml / 5 l roztworu
 - spirytus ~30%