


720

5758



Dach docieplony płytami PIR gr 10 cm.
Dobórki blacharskie nowe z blachy powlekanej.
Rynny i rury spustowe wymienić na nowe - przerobić wpusty kanalizacyjne.
Rynny Ø180, rury spustowe Ø125
Nad kominami zamontować dodatkowe daszki.
Kominy - uzupełnić tynki i pokryć nowymi powłokami malarskimi.
Murki ogniowe obłożyć płytami PIR gr. 5 cm.
Instalację odgromową należy zdemontować i ponownie zamontować oraz wymienić zwody pionowe na drut gr. min 8 mm.

kajpach

BUDOWLANIA OBIEKTU BUDOWNICTWA CEBIANIAKOWI				ul. Księżowa 12, Kąkolno, 64-113 Ostrzeża		tel/fax (045) 528 76 99 e-mail: biuro@kajpach.eu	
Architektura i konstrukcja		Stadium		Projekt budowlany			
Branda		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W POGORZELI		Pogorzała, ul. Księżowa 12, 64-113 Ostrzeża		W	
Inwestor		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli o kotłownię gazową z likwidacją kotłowni węglowej oraz wymianą instalacji c. o. - termomodernizacja		Pogorzała, działka nr 45/7 obręb 0001 Pogorzała, jednostka 300406_4 Pogorzała miasto			
Nazwa inwestycji		Architektura projektant		mgr inż. arch. J. Włodarz-Jakubowska		Wzrost 170 cm, data urodzenia 09.09.1970, w spec. architektonicznej	
Adres inwestycji		Konstrukcja projektant		mgr inż. Patryk Pietrzak		Wzrost 170 cm, data urodzenia 09.09.1970, w spec. inżynierskiej	
Architektura projektant		Konstrukcja projektant		mgr inż. Patryk Pietrzak		Wzrost 170 cm, data urodzenia 09.09.1970, w spec. inżynierskiej	
Tytuł rysunku		Rzut dachu					
Data		Skala		Nr rysunku			
12.2021		1:100		3			