


EKSPOZYCJA - RYSUNEK ZESTAWCZY
KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO



DREWNO KLEJONE GL28H/GL24H
WG PN-EN 14080:2013
STAL: 235/355 OCYNAK OGNIOWY

- UWAGI:
1. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
2. Wspornik stalowy obwodowo do podparcia płyt dachowych poza zakresem prac MPM PROJECT wykonuje i osadza GW.
3. Marki stalowe wykonuje i osadza GW.
4. Podkonstrukcja stolowa pod przebiegiem, systemowe rozwiązania odwodnienia sufitu podwieszane itp wg rys. warsztatowych opracowanych przez GW – poza zakresem prac MPM PROJECT

NUMER REV. R02-korekta DATA 21.02.2020 OPIS REWIZJI PROJEKTANT mgr inż. R.Kowca
Wprowadzono zmiany w przekroju płatwi P4.2 do P4.9 z 120x440mm na 120x480mm, DE1B zmieniono z 120x720mm na 120x760mm. DE1 i DE1A zmieniono przekrój z 120x440 na 120x480mm.
Rysunki dostosowano do nowych wyliczonych obciążeń zgodnie z zestawieniem (obciążenie technologiczne nie podwyższono o wartości char. 0,7kN/m2, obciążenia stałe o wartości char. 1,082kN/m2 oraz obciążenia zmienne klimatyczne o wartości char. 0,9kN/m2). Przesunięto pole stężeń z osi MC-MF/M05-M106 na pole MC-MF/M04-M05.

TEMAT:	BUDOWA SIEDZIBY MUZEUM „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” IM. ŚW. JANA PAWŁA II W TORUNIU		
ADRES / NR DZIAŁEK:	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE, POWIAT MIASTO TORUŃ, GMINA TORUŃ, UL. STAROTORUŃSKA, 87-100 TORUŃ DZ NR: 120/5, 120/6, 123/2, 124/2, 124/3, 124/8, 213/1, 213/6 DROGA STAROTORUŃSKA DZ NR: 115, 120/4, 120/7, 123/1 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 046301_1 TORUŃ, OBRĘB 22		
INWESTOR:	Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3 87-100 TORUŃ		
GENERALNY WYKONAWCA:		RAFAKO S.A. ul. Łąkowa 33 47-400 Racibórz	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		MPM PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K ul. Chopina 32/3, 30-049 Kraków	
FAZA:	PROJEKT WARSZTATOWY	EDYCJA:	PW
BRANŻA:	KONSTRUKCJA DREWNO KLEJONE	SKALA:	1:100
NAZWA PROJEKTU/ OPRACOWANIA:	PROJEKT WARSZTATOWY		
NAZWA RYSUNKU:	RYS. ZEST. KONSTRUKCJI DACHU: EKSPOZYCJA		
NR RYSUNKU:	TRMU-DK-PW1-007		
PROJEKTANCI BRANŻOWI:	PODPISY:		
PROJEKTANT:	mgr inż. ROBERT KOCWA NR UPN: 172001 SPECJALNOŚĆ: konstrukcyjno - budowlana		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. KLAUDIA ŚLIWA-WIECZOREK NR UPN: 04050/PW00017 SPECJALNOŚĆ: konstrukcyjno - budowlana		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. Marcelina Kasperska mgr inż. Marta Kocwa		
MIEJSC. / DATA:	KRAKÓW, 29 sierpnia 2019		