


PRZEKRÓJ E1-E1 W OSI DŹWIGARA DE3, DE4 (oś M05)



DREWNO KLEJONE GL28H/GL24H
WG PN-EN 14080:2013
STAL: 235/355 OCYNK OGNIOWY

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
2. Wspornik stalowy obwodo do podparcia płyt dachowych poza zakresem prac MPM PROJECT wykonuje i osadza GW.
3. Marki stalowe wykonuje i osadza GW.
4. Podkonstrukcja stalowa pod przebiecia, systemowe rozwiązania wyodnienienia sufitu podwyższone itp wg rys. warsztatowych opracowanych przez GW – poza zakresem prac MPM PROJECT

NUMER REW. R02-korekta	DATA:21.02.2020	OPIS REWIZJI	PROJEKTANT mgr inż. R.Kucwa
<p>Wprowadzono zmiany w przekroju płatwi P.4.2 do P.4.9 z 120x440mm na 120x480mm, DE1B zmieniono z 120x720mm na 120x780mm. DE1 i DE1A zmieniono przekrój z 120x440 na 120x480mm.</p> <p>Rysunki dostosowano do nowych wytycznych obciążenia zbieżnego ze zestawieniem (obciążenie technologiczne od podwieszeń o wartości char. 0,7kNm/m2, obciążenie stałe o wartości char. 1,082 kN/m2 oraz obciążenia zmienne klimatyczne o wartości char.0,9kNm/2). Przeglądnego pole stężeń z osi MC-MF/M05-M06 na pole MC-MF/M04-M05. Rysunek przekroju E1-E1 nie zawiera opisanych zmian</p>			

TEMAT:	BUDOWA SIEDZIBY MUZEUM „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” IM. ŚW. JANA PAWŁA II W TORUNIU		
ADRES / NR DZIAŁEK	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE, POWIAT MIASTO TORUŃ, GMINA TORUŃ, UL. STAROTORUŃSKA, 87-100 TORUŃ DZ NR: 120/5, 120/6, 123/2, 124/12, 124/3, 124/8, 124/8, 213/1, 213/6 DROGA STAROTORUŃSKA DZ NR: 115, 120/4, 120/7, 123/1 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 046301, 1 TORUŃ, OBRĘB 22		
INWESTOR:	Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3 87-100 TORUŃ		
GENERALNY WYKONAWCA:		RAFAKO S.A. ul. Łąkowa 33 47-400 Racibórz	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		MPM PROJECT SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K ul. Chopina 32/3, 30-049 Kraków	
FAZA:	PROJEKT WARSZTATOWY	EDYCJA:	PW
BRANŻA:	KONSTRUKCJA DREWNO KLEJONE	SKALA:	1:50
NAZWA PROJEKTU / OPRACOWANIA:	PROJEKT WARSZTATOWY		
NAZWA RYSUNKU:	EKSPOZYCJA: PRZEKRÓJ E1-E1		
NR RYSUNKU:	TRMU-DK-PW1-008		
PROJEKTANT BRANŻOWY:			PODPISY:
PROJEKTANT:	mgr inż. RÓBERT KOĆWA NR UPK 11033 SPECJALNOŚĆ: konstrukcyjno - budowlana		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. KLAUDIA ŚLIWA-WIECZOREK NR UPK 140550/PW620/17 SPECJALNOŚĆ: konstrukcyjno - budowlana		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. Marcelina Kasperka mgr inż. Marta Kocwa		
MIEJSC. / DATA:	KRAKÓW, 29 sierpień 2019		

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Kopowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich z dnia 04.02.1994r. z późniejszymi zmianami (DZ. U. 06.90.631). Jakiegokolwiek zmiany wymagają pisemnej zgody autorów niniejszego opracowania!