



Nasz znak: IR.ZP.271.8.2022

Grybów dn. 30.05.2022 r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy zamówienia na **budowę tężni solankowej w miejscowości Ptaszkowa przy Centrum Sportów Zimowych.**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający Gmina Grybów, z siedzibą ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

Pytanie nr 1 wykonawcy:

Zadaszenie tężni:

Chcielibyśmy zasugerować Państwu zmianę blachodachówki na gont bitumiczny ze względu na wytwarzający się podczas pracy tężni solankowej mikro klimat solankowy. W kontakcie z blachodachówką zachodzi reakcja chemiczna wywołująca korozję materiału. Gont bitumiczny cechuje się dużą wytrzymałością na oddziałujące czynniki występujące wokół tężni solankowej, jak i również walorami estetycznymi.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zmianę pokrycia tężni z blachodachówki na gont bitumiczny.

Pytanie nr 2 wykonawcy:

Technologia tężnia:

Proszę o wyjaśnienie pojemności zbiornika na solankę:

- wg. projektu architektoniczno-budowlany rys.4 o pojemności 8000 l,
- wg. Przedmiaru zestawienie materiału poz.122 o pojemności 10 000l.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Należy przyjąć jak w projekcie architektoniczno-budowlanym

Pytanie nr 3 wykonawcy:

Niecka ściekowa/fundamentowa tężni:

Niecka ściekowa tężni powinna zostać wykonana z dobrej jakości betonu odpornego na działanie solanki C35/45 W8 xd3, wg. projektu beton B30 W8 jest starym oznaczeniem nie istniejącym już na rynku. Wykonanie niecki ściekowej C35/45 W8 xd3 przy podanych wymiarach według projektu skutkuje



prawidłowym wyłapywaniem rozchlapywanej solanki. Zastosowanie niecki z tworzywa sztucznego nie zabezpieczy zastosowania gorszej klasy betonu, gdyż ociekanie solanki po wtkach z tarniny rozchlapuje się na ok. 1m. Z powyższego proszę o zmianę wykonania płyty fundamentowej z betonu B30W8 i tworzywa sztucznego na nieckę ściekową C35/45 W8 xd3.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wykonania płyty fundamentowej z betonu B30 W8 i niecki z tworzywa sztucznego na płytę z niecką ściekową z betonu C35/45 W8 xd3.

Pytanie nr 4 wykonawcy:

Czy zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie oraz 14-dniowy termin płatności?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania oraz nie zmienia zapisu dotyczącego terminu płatności.

II. ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ŻE ZAPISY SWZ ORAZ OGŁOSZENIE POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

**(-) Jacek Migacz
Wójt Gminy Grybów**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Strona internetowa postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/grybow>.
3. a/a.