

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Świetlica Radzików - kuchnia
ADRES INWESTYCJI : 58-210 Łagiewniki, Radzików 56
INWESTOR : Gmina Łagiewniki
ADRES INWESTORA : 58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Antoni Buczak
DATA OPRACOWANIA : 17.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KUCHNIA			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Zamurowanie przebieć w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. ZAMUROWANIE	szt.		
d.1.1	0323-03	OKIENKA PODAWCZEGO	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-09	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.1	0354-12	1,60+1,60	m	3,200	
				RAZEM	3,200
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. dla otworów	m ³		
d.1.1	0329-05	drzwiowych. DOTYCZY POSZERZENIA 3 SZT. OTWORÓW POD DRZWI 90	m ³	0,300	
		[(0,1*2,0*0,25)*2]*3		RAZEM	0,300
5	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1.1	0141-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 3	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
d.1.1	0808-03	poz. 17	m ²	22,248	
				RAZEM	22,248
1.2	45430000-0	Roboty budowlane			
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścia-	m ²		
d.1.2	0710-01	nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i			
		pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu. OTYNKOWANIE OKIENKA			
		PODAWCZEGO	m ²	0,540	
		(0,60*0,45)*2		RAZEM	0,540
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścia-	m ²		
d.1.2	0710-01	nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i			
		pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu OBRÓBKA OŚCIEŻY POD			
		OŚCIEŻNICE	m ²	3,825	
		(2,05*0,25*2+1,0*0,25)*3		RAZEM	3,825
9	KNR-W 2-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szeroko-	m		
d.1.2	2119-02	ści do 30 cm - skały osadowe. Analogia do parapetu kamiennego - granit strze-	m	3,200	
		gowski gr. 3,0 cm.		RAZEM	3,200
		1,60+1,60			
10	KNR 2	Montaż ościeżnic stalowych o szer.90	szt.		
d.1.2	1104-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad	m ²		
d.1.2	1017-02	1,6 m2 fabrycznie wykończone. Drzwi do kuchni 0,9x2,0, skrzydło z nawiewnikiem			
		lub podcięte, kompletna klamka z szyldem, wkładka patentowa. (kuchnia, łazienka,			
		pom. gosp.)	m ²	5,535	
		(0,9*2,05)*3		RAZEM	5,535
12	KNR 2	Montaż ościeżnic stalowych. ANALOGIA DO OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ "	szt.		
d.1.2	1104-01	MARRONE"120-150 o szer.150			
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie	m ²		
d.1.2	1022-02	wykończone. ANALOGIA DO SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH DWUSKRZYDŁO-			
	analogia	WYCH 100 +40 "SOFIA MARRONE"+KLAMKA DORA I WKŁADKA NIKIEL			
		MAT lub równoważnych. (SALA GŁÓWNA)	m ²	3,075	
		1,50*2,05		RAZEM	3,075
14	KNR 2-02	Ściany płytkowe z kamieni sztucz- nych układane na klej - przygotowa- nie podłoża	m ²		
d.1.2	1118-01	ze względu na istn.lam- perię olejną			
		((5,14+0,16+0,16+0,92)*1,50)+(2,20+0,55+0,30+4,60)*0,60	m ²	14,160	
				RAZEM	14,160
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.2	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe ŚCIANY POD PŁYTKI			
		poz. 14	m ²	14,160	
				RAZEM	14,160
16	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami ceramiczny- mi wraz z listwami narożnymi al. i sili- kono-	m ²		
d.1.2	0829-03	waniem, wymiar i kolor uzgodnić z Zamawiającym. Wysokość ułożenia płytek min.			
		1,50m i 0,60 m wynikający z wymiaru płytki			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 14	m ²	14,160	
				RAZEM	14,160
17 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT 4,32*5,15	m ²		
			m ²	22,248	
				RAZEM	22,248
18 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku SUFIT poz. 17	m ²		
			m ²	22,248	
				RAZEM	22,248
19 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT poz. 17	m ²		
			m ²	22,248	
				RAZEM	22,248
20 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania SUFIT poz. 17	m ²		
			m ²	22,248	
				RAZEM	22,248
21 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem DOTYCZY PODMALOWANIA ŚCIAN WOKÓŁ WYMIE- NIONYCH DRZWI I PARAPETÓW (1,60+1,60)*0,20+(2,30+2,30+0,90)*3*2*0,20+(2,30+2,30+1,50)*2*0,20	m ²		
			m ²	9,680	
				RAZEM	9,680
1.3	45330000-9	Instalacje sanitarne			
22 d.1.3	KNR 2-15 0115-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm ANALOGIA do: Bateria gastronomiczna z prysznicem. Przykładowo: Hendi 810279	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4	45311200-2	Instalacje elektryczne			
23 d.1.4	KNR 4-03 0606-07	Wymiana opraw oświetleniowych na nowe przykręcane do sufitu - oprawa LED 60x60 mocy min.40W, barwa neutralna, natężenie - dobrać do wymogu 500lx, 4	szt.		
			szt.	4	
				RAZEM	4