

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0405-03	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - rozdzielnica (rozłącznik główny 4P 63A - 1 szt., wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 0,03A typ A - 2 szt., wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 2P B16 0,03A typ A- 2 szt., 4 wyłączniki nadprądowe 1P B16) 1	szt.  szt.	  1.000	  <b>1.000</b>
2	KNNR 5 0406-02	Ruter 4xLAN, 1xWAN  1	szt.  szt.	  1.000	  <b>1.000</b>
3	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle  100	m  m	  100.000	  <b>100.000</b>
4	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej  0,1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.100	  <b>0.100</b>
5	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm  100	m  m	  100.000	  <b>100.000</b>
6	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 100	m  m	  100.000	  <b>100.000</b>
7	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 20	m  m	  20.000	  <b>20.000</b>
8	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 180	m  m	  180.000	  <b>180.000</b>
9	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - kabel HDMI 4	m  m	  4.000	  <b>4.000</b>
10	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - F/FTP kat 6A 60	m  m	  60.000	  <b>60.000</b>
11	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - kabel HDMI 16	m  m	  16.000	  <b>16.000</b>
12	KNNR 5 0206-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDY 5x6 8	m  m	  8.000	  <b>8.000</b>
13	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym (dla potrójnych puszek) Krotność = 3 3	szt.  szt.	  3.000	  <b>3.000</b>
14	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym (dla podwójnych puszek) Krotność = 2 5	szt.  szt.	  5.000	  <b>5.000</b>
15	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 2	szt.  szt.	  2.000	  <b>2.000</b>
16	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm  2	szt.  szt.	  2.000	  <b>2.000</b>
17	KNNR 5 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm  5	szt.  szt.	  5.000	  <b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 5 0302-03	Puszki instalacyjne podtynkowe potrójne o śr.do 60 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
19	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 16	szt. szt.	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
20	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo RJ45 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNNR 5 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu gazobetonowym (adaptacja pozycji - mocowanie na suficie podwieszanym) 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
24	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo RJ45 nt 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawy LED 5200lm 8	kpl. kpl.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
27	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - kinowe 4	kpl. kpl.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
28	Kalk. własna	Montaż uchwyty dla projektora 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	Kalk. własna	Pomiary 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>