



INWENTARYZACJA SKALA 1:100



D	DACH PŁASKI	
	Papa	
	Deskowanie	
	Wiązar - drewniany	
	Izolacja termiczna (wełna mineralna wg odkrywki w stregie sufitu)	
Izolacja paroprzepuszczalna		
Płyta gipsowo-kartonowa		
S1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	
	Tynk mineralny cienkowarstwowy	
	Warstwa zbrojąca-zaprawa i siatka	1,5 cm
	Izolacja termiczna	14 cm
	Błoczek z betonu komórkowego	24 cm
Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny / gipsowy		0,5 cm
S2	ŚCIANY DZIAŁOWE	
	Tynk wewnętrzny	0,5 cm
	Błoczek z betonu komórkowego	12-16 cm
	Tynk wewnętrzny	0,5 cm
F	FUNDAMENT na ławach (bez odkrywek bud.)	
	Okładzina posadzkowa z płytek ceramicznych / lub wylewka	
	Warstwa betonu	
	Warstwa ocieplenia	
	Podbudowa	
	Podsypka piaskowa	
Grunt rodzimy		

Jednostka projektowa	 BIURO PROJEKTOWE GOART BOŻENA TAMULSKA 66-400 Gorzów Wlkp. ul.Czereśniowa 6 NIP 599-100-71-40 Regon 210005087, tel. +48 604 593503, e-mail:bt_biurol@interia.pl		
Zamierzenie inwestycyjne	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZE SKLEPU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ, PRZEBUDOWA		
Inwestor	GMINA MYŚLIBÓRZ 74-300 Myślībórz ul.Rynek im.Jana Pawła II 1		
Adres	Obiekt na dział. bud.: działka nr 1/208, 1/232 Jed. ew. 321004_5.0021 Obręb 0021 KLICKO gmina Myślībórz Województwo zachodniopomorskie		
Treść rysunku:	INWENTARYZACJA PRZEKROJE		
	Skala: 1: 100	Rysunek Nr:	PB/ I /2
Stadium	PB Branża: ARCHITEKTURA		
Projektował	Imię i nazwisko Nr uprawnień cechy mgr.inż.arch. Bożena Tamulska uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr LU- 0203 /88/LUOKK/2018	Data: listopad 2021r.	Podpis: