



ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA



Nadproża L-19
Belki nadprożowe L-19 to prefabrykowane belki żelbetowe w kształcie litery L o wysokości 19 cm, długościach od 90 cm – 360 cm oraz szerokości dolnej stopki - 9cm. Są produkowane z betonu klasy C20/25. Przeznaczone są do wbudowania w ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, jak i ściany osłonowe nie obciążone stropem. Każde nadproże to dwie prefabrykowane belki typu „L19-Nn”. Wytrzymałość ogniowa elementów REI-60 (do bud klasy C.

Montaż: w przypadku robót remontowych/przebudowy montowane w bruzdach po kolei dla każdej z dwóch belek, przy zabezpieczeniu podporami montażowymi. Wewnętrzna przestrzeń między belkami dozbijana dodatkowo i wypełniana betonem C 20/25.



D	DACH PŁASKI (naprawa i uzupełnienia)
	Papa / renowacja
	Deskowanie
	Wiazar - drewniany
	Izolacja termiczna (wełna mineralna wg odkrywki w stregie sufitu)
	Izolacja paroprzepuszczalna
	Płyta gipsowo-kartonowa 2x na ruszcie systemowym wg wysokości projektowanej 300 cm

S1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (naprawa i uzupełnienia)
	Tynk mineralny cienkowarstwowy 1,5mm typ "baranek" 0,5 cm
	Warstwa zbrojąca-zaprawa i siatka renowacja 1cm
	Izolacja termiczna naprawa, uzupełnienia 14 cm
	Błoczek z betonu komórkowego 24 cm
	Tynk wewnętrzny gipsowy 0,5 cm
S1'	Dodatkowo EI60 wełna mineralna

S2	ŚCIANY DZIAŁOWE (nowe wymurowania)
	Tynk wewnętrzny gipsowy 0,5 cm
	Błoczek z betonu komórkowego 8,0 cm
	Tynk wewnętrzny gipsowy 0,5 cm

F	FUNDAMENT posadzka-nowa warstwa podkałd. i wyk.
	Okładzina posadzkowa z płytek gresowych- imitacja deski-dąb 10mm
	Podkład wyrównawczy samopoziomujący cement-mineral. 20-60 mm
	Warstwa betonu istniejąca zniwelowana i uzupełniona jastrychem
	Warstwa izolacji termicznej
	Podbudowa
	Podsypka piaskowa
	Grunt rodzimy

Jednostka projektowa	GOART BIURO PROJEKTOWE GOART BOŻENA TAMULSKA 66-400 Gorzów Wlkp. ul.Czereśniowa 6 NIP 599-100-71-40 Regon 210005087, tel. +48 604 593503, e-mail:bt_biuro@interia.pl			
Zamierzenie inwestycyjne	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZE SKLEPU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ, PRZEBUDOWA			
Inwestor	GMINA MYŚLIBÓRZ 74-300 Myślubórz ul.Rynek im.Jana Pawła II 1			
Adres	Obiekt na dział. bud.: działka nr 1/208, 1/232 Jed. ew. 321004_5.0021 Obręb 0021 KLICKO gmina Myślubórz Województwo zachodniopomorskie			
Treść rysunku:	PROJEKT PRZEKRÓJ A-A, B-B Skala: 1: 100 Rysunek Nr: PAB 4			
Stadium	PB Branża: ARCHITEKTURA			
Projektował	Imię i nazwisko	Nr uprawnień/ cechy	Data:	Podpis:
	mgr.inż.arch. Bożena Tamulska		listopad 2021r.	
	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr LU- 0203 88/LUOKK/2018			