

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykonanie remontu pokrycia dachu oznaczonego - administracyjno-socjalnego			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	0103-02	12.20	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
2	KNR 0-19	Demontaż okien o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	0928-04	21.12	m ²	21.120	
				RAZEM	21.120
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	13.20	m	13.200	
				RAZEM	13.200
4	KNR-W 4-	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	01 0545-04	22.0	m	22.000	
				RAZEM	22.000
5	KNR-W 4-	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	01 0545-06	9.60	m	9.600	
				RAZEM	9.600
6	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	01 0545-08	21.95	m ²	21.950	
				RAZEM	21.950
7	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - sciana warsztatowa	m ²		
d.1	0701-05 - analogia	49.50	m ²	49.500	
				RAZEM	49.500
8	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej w otworach okiennych	m ²		
d.1	0306-03 - analogia	12.10	m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0710-03	9.30*2	m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
10	KNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1	0802-06	Krotność = 2	m ²	9.300	
		9.30		RAZEM	9.300
11	NNRNKB	Dostawa i montaż okien o wym 60x220cm z PVC	m ²		
d.1	202 1025-03 - analogia	7.92	m ²	7.920	
				RAZEM	7.920
12	NNRNKB	Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych szerokości 35cm z blachy kol. ANTRACYT	m ²		
d.1	202 0541-02	8.30	m ²	8.300	
				RAZEM	8.300
13	NNRNKB	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną - podkładowa gr. 4,20mm	m ²		
d.1	202 0534-02	152.20	m ²	152.200	
				RAZEM	152.200
14	KNR AT-09	Obróbka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - okap	m ²		
d.1	0802-08- analogia	19.20	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
15	KNR AT-09	Obróbka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - wywietrzaki, kominki	m ²		
d.1	0802-08- analogia				

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.80	m ²	11.800	
				RAZEM	11.800
16	KNNR-W 2 d.1 W0502-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - konstrukcja stalowa	m ²		
		1.89	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
17	KNNR-W 2 d.1 W0502-08	Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą	szt.		
		11.0	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
18	KNR-W 2- d.1 02 0407-02	Podwalina dolna 14x14cm - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0.450	
		0.45		RAZEM	0.450
19	KNNR 2 d.1 0602-05- analogia	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 25 cm mocowana do konstrukcji betonowej	m ²		
		192.0	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
20	KNR-W 2- d.1 02 0407-03	Słupy o wym. 6x14cm - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0.300	
		0.30		RAZEM	0.300
21	KNR-W 2- d.1 02 0407-02	Podwalina górna o wym. 14x16 - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0.512	
		0.512		RAZEM	0.512
22	KNR-W 2- d.1 02 0406-02	Murłaty o wym 14x14cm - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0.442	
		0.442		RAZEM	0.442
23	KNR-W 2- d.1 02 0408-05	Krokwie zwykle długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej - przyjęto 6x18cm	m ³		
		2.24	m ³	2.240	
				RAZEM	2.240
24	NNRNKB d.1 202 0540- 01 - analogia	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową typu BTS 35 w kol. ANTRACYT 7016 na łąkach o wym. 5x6cm - arkusze o dł 7,0m	m ²		
		152.20	m ²	152.200	
				RAZEM	152.200
25	NNRNKB d.1 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej kol. ANTRACYT o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - (ściana - dach)	m ²		
		18.20	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
26	KNR 0-44 d.1 0105-04 - analogia	Uszczelnienie połączenia ściany z dachem z bitumicznej masy uszczelniającej	m		
		36.0	m	36.000	
				RAZEM	36.000
27	KNR 0-15II d.1 0528-03- analogia	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o śr. 15,0 - kol w uzgodnieniu z Zamawiającym	m		
		22.0	m	22.000	
				RAZEM	22.000
28	KNR 0-15II d.1 0529-03	Rury spustowe z blachy powlekanej o śr. 12,0 cm	m		
		13.60	m	13.600	
				RAZEM	13.600
29	KNR AT-26 d.1 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
		49.50	m ²	49.500	
				RAZEM	49.500

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR-W 4- d.1 01 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim 49.50	m ² m ²	 49.500	
				RAZEM	49.500
31	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie powierzchni ścian ręczne 60.0	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
32	KNR AT-26 d.1 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm 49.50	m ² m ²	 49.500	
				RAZEM	49.500
33	KNNR 2 d.1 1902-04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10cm - metoda lekka "ATLAS STOPPER" lub równoważna ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach 60.0	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
34	KNNR-W 3 d.1 1006-04	Dwukrotne farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni 12.20	m ² m ²	 12.200	
				RAZEM	12.200
35	wycena indywidualna d.1	Wymiana instalacji odgromowej na wspornikach - dach o niskim spadku 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNNR-W 2 d.1 W1401-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m 80.0	m ² pow.r uszt. m ² pow.r uszt.	 80.000	
				RAZEM	80.000
37	KNNR-W 2 d.1 W1402-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 80.0	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
2	Wykonanie remontu pokrycia dachu oznaczonego - biurowo-socjalny				
38	KNR-W 4- d.2 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 21.20	m m	 21.200	
				RAZEM	21.200
39	KNR-W 4- d.2 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 14.40	m m	 14.400	
				RAZEM	14.400
40	KNR-W 4- d.2 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniwowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 15.60	m ² m ²	 15.600	
				RAZEM	15.600
41	KNR 4-01 d.2 0701-05 - analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - sciana pomiędzy warsztatami 34.60	m ² m ²	 34.600	
				RAZEM	34.600
42	KNR AT-26 d.2 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 34.60	m ² m ²	 34.600	
				RAZEM	34.600
43	KNR-W 4- d.2 01 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim 34.60	m ² m ²	 34.600	
				RAZEM	34.600
44	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie powierzchni ścian ręczne 34.60	m ² m ²	 34.600	
				RAZEM	34.600
45	KNR AT-26 d.2 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		34.60	m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
46	KNNR 2 d.2 1902-04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10cm - metoda lekka "ATLAS STOPPER" lub równoważna ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach	m ²		
		34.60	m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
47	KNNR-W 3 d.2 1006-04	Dwukrotne farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni - kol żółty wg. zaleceń Zamawiającego	m ²		
		34.60	m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
48	NNRNKB d.2 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną z wywinięciem do 30cm - podkładowa gr. 4,20mm	m ²		
		169.10	m ²	169.100	
				RAZEM	169.100
49	KNR AT-09 d.2 0802-08-analogia	Obróbka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - okap	m ²		
		18.30	m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
50	KNNR-W 2 d.2 W0502-08	Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 2- d.2 02 0407-02	Podwalina dolna 14x14cm - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0.450	
		0.45			
				RAZEM	0.450
52	KNNR 2 d.2 0602-05-analogia	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.25 cm mocowana do konstrukcji betonowej	m ²		
		141.20	m ²	141.200	
				RAZEM	141.200
53	KNR-W 2- d.2 02 0407-03	Słupy o wym. 6x14cm - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0.200	
		0.20			
				RAZEM	0.200
54	KNR-W 2- d.2 02 0407-02	Podwalina górna o wym. 14x16 - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0.582	
		0.582			
				RAZEM	0.582
55	KNR-W 2- d.2 02 0406-02	Murłaty o wym 14x14cm - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0.510	
		0.510			
				RAZEM	0.510
56	KNR-W 2- d.2 02 0408-05	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - przyjęto 8x18cm	m ³		
		2.484	m ³	2.484	
				RAZEM	2.484
57	NNRNKB d.2 202 0540-01 - analogia	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową typu BTD 35 w kol. ANTRACYT na łątach o wym. 5x6cm	m ²		
		169.10	m ²	169.100	
				RAZEM	169.100
58	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej kol. ANTRACYT o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - (ściana - dach)	m ²		
		19.30	m ²	19.300	
				RAZEM	19.300
59	KNR 0-44 d.2 0105-04 - analogia	Uszczelnienie połączenia ściany z dachem z bitumicznej masy uszczelniającej	m		

Remont pokrycia dachu budynków biurowo-socjalnych siedziby PGK Sp z o.o. w Słupsku

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		39.60	m	39.600	
				RAZEM	39.600
60	KNR 0-15II d.2 0528-03- analogia	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o śr. 150mm - kol w uzgodnieniu z Zamawiającym	m		
		22.0	m	22.000	
				RAZEM	22.000
61	KNR 0-15II d.2 0529-03	Rury spustowe z blachy powlekanej o śr. 120mm	m		
		16.80	m	16.800	
				RAZEM	16.800
62	wycena in- d.2 dywidualna	Wymiana instalacji odgromowej na wspornikach - dach o niskim spadku	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNNR-W 2 d.2 W1401-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m	m ² pow.r uszt. m ² pow.r uszt.	99.000	
		99.0			
				RAZEM	99.000
64	KNNR-W 2 d.2 W1402-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		99.0	m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
65	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,5,14,15,19,27,28,36,37,63)			

