

Oznaczenie zabezpieczenia	F02.1	F02.2	F02.3	F02.4	F02.5	F02.6	F03.1	F03.2	F03.3
Oznaczenie obowdu	O.01	O.02	O.03	O.04	O.05	O.06	O.07	O.08	O.09
Nazwa odbioru	Oświetlenie obwód O.01 pom. 0.01, 0.08, 0.09, 0.24 i 1.01	Oświetlenie obwód O.02 pom. nr 0.03	Oświetlenie obwód O.03 pom. nr 0.04	Oświetlenie obwód O.04 pom. nr 0.07	Oświetlenie obwód O.05 pom. nr 0.06	Oświetlenie obwód O.06 pom. 0.05	Oświetlenie obwód O.07 pom. nr 0.10, 0.11	Oświetlenie obwód O.08 pom. nr 0.02	Oświetlenie obwód O.09 pom. 1.03, 1.13, 1.16
Moc zainstalowana Pi [W]	352	45	112,5	45	45	90	541	60	271
Moc szczytowa Ps [W]	320	40	105	40	40	80	500	55	245
Typ przewodu	N2XH-J 5x1,5	N2XH-J 5x1,5	N2XH-J 5x1,5	N2XH-J 5x1,5	N2XH-J 5x1,5	N2XH-J 5x1,5	N2XH-J 5x1,5	N2XH-J 5x1,5	N2XH-J 5x1,5

UKŁAD SIECI TN-S

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

LOKALIZACJA:
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 220401_1.0013.AR_3.62/4
DZ.EWID. NR 62/4, OBRĘB 13, MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI

PROJEKTANT mgr inż. ADAM RAJKOWSKI WKP/0188/PWOE/09

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ANDRZEJ SZWED-MICHALSKI WKP/0129/POOE/06

SMA ARCHITEKTURA
SM.Architektura BARTOSZ SMUSZ
os.Wł. Łokietka 7/83, 61-616 POZNAŃ
tel.: +48 790 650 847 email: office@smarch.pl

PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ROZBUDOWY
BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDAŃSKIM.
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NUMER 62/4, OBRĘB 13, PRUSZCZ GDAŃSKI

INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański

RYS.NR: E-09 ark. 2/8 | SKALA: . | DATA: 04.06.2022

TYTUŁ: SCHEMAT I ELEWACJA ROZDZIELNICY RG2