


KŁAD C-C



KŁAD D-D

- UWAGI:
- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
 - RYUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
 - WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
 - ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - WYKONAĆ OBIAR OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI
 - PRZYKŁADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
 - PROJEKTOWANE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE NARYSOWANE SĄ I ZWYMIAROWANE BEZ TYNKÓW
 - ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZOSTAŁY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIARÓW Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKÓW
 - POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU POSADZKI W SALI KAMERALNEJ
 - W WYMIARACH PŁYTEK SA UWZGLĘDNIONE GRUBOŚCI FUG (3 MM), ALE WYNIKAJĄ ONE Z GEOMETRII POMIESZCZENIA, FUGI W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PŁYTEK
 - TYP I RODZAJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZOSTANIE USZCZEGÓLOWANY NA ETAPIE DOBORU WYKONAWCY W KONSULTACJI Z INWESTOREM I ARCHITEKTEM
 - ISTNIEJĄCY SUFIT OZNACZONO H=3980MM, PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKBI NA WESZKAKACH OZNACZONO H=3480MM
 - WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO ROZWIĄZANIA KOMPLETNE (ŁĄCZNIE Z ELEMENTAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI) WYKONANE WG ZALECEŃ PRODUCENTA SYSTEMU

		Pracownice Projektów - Włocławek pro-Art KONOPKA s.c. 50-379 Wrocław, ul. B. Polaka 20/3 tel.: 71 321 90 09 e-mail: biuro@proartkonopka.pl		
NAZWA I ADRES OBIEKTU:		Przebudowa wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu		
INWESTOR:		Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław		
BRANŻA		imię i nazwisko	nr upr. bud.	podpis
architektura projektował		Maciej Konopka	20/01/DUW	
architektura sprawdził		Dariusz Ropacki	163/93/UW	
architektura współprac.		Dorota Mielcarek		
NR KOPII	STADIUM	DATA	SKALA	
	projekt aktualizacja	08.2016 09.2023	1:20	
TYTUŁ RYSUNKU			RYS. NR	
KŁADY SALI TEATRALNEJ C-C I D-D - 3 PIĘTRO aktualizacja			A3_6	