

Zduny, 21.02.2024 roku

Gmina Zduny  
Rynek 2  
63-760 Zduny

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 20 lutego 2024 roku, dotyczące postępowania nr **GK.271.1.2024** pn. „**Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w sołectwie Baszków Bestwin : przebudowa i budowa wodociągu Baszków – Bestwin,**” w formule „**zaprojektuj i wybuduj**”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający posiada i udostępni uzgodnienia operatora Gaz System z pozytywnie zaopiniowanym projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej z Bestwina do Baszkowa. Załączona do dokumentacji przetargowej z informacją od operatora Gaz System z dnia 31.08.2023 r. wskazuje, że przedmiotowy projekt jest zaopiniowany negatywnie.

**Odpowiedź:** Zamawiający w załączeniu udostępnia pismo nr OP-DL.420.765.2023.4 z dnia 19.09.2023 r nie wnoszące uwag do przesłanego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pismo GAZ System z dnia 31.08.2023 r. zostało zamieszczone z uwagi na szczegółowo podane strefy kontrolne dla sieci gazowej, wymogi zabezpieczenia przy przebudowie itp.

Pytanie nr 2

Czy projektowana sieć wodociągowa to sieć rozdzielcza czy magistralna?

**Odpowiedź: Projektowana sieć jest siecią rozdzielczą.**

Pytanie nr 3

Czy ciek wodny na dz. 781/1 oraz 751/3 pod która projektowana jest sieć wodociągowa jest ciekami płynącymi. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia o lokalizacji z zarządcą cieków?

**Odpowiedź: Wskazane dz. 781/1 oraz 751/3 (obręb Baszków) posiadają klasoużytek W-R i W-Ł, czyli grunty pod rowami. Jest to rów melioracyjny R-C9. Zamawiający nie posiada uzgodnień w tym zakresie. Uzgodnienia należy wykonać na etapie prac projektowych ze Związkiem Spółek Wodnych w Krotoszynie.**

Pytanie nr 4

Czy na terenie inwestycji na odcinku Baszków dz. nr 758 obręb Baszków- Bestwin dz. nr 32, 155 obręb Bestwin jest objęty zapisami planu zagospodarowania terenu?

**Odpowiedź: Wskazany teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w związku z tym została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 10.10.2023 r nr GT.6733.6.2023 dla inwestycji polegającej na : Przebudowie i budowie odcinka sieci wodociągowej z Bestwina do Baszkowa, na terenie części działki o nr ewid. 758, obręb Baszków oraz części działek o nr ewid. 32 i 155, obręb Bestwin, Gm. Zduny. Decyzja znajduje się w załącznikach nr 8 do SWZ.**

Pytanie nr 6

Czy w przypadku przedłużających się terminów uzyskania niezbędnych formalności do dokumentacji projektowej takich jak uzyskanie map, decyzje, uzgodnienia, uzyskanie pozwoleń oraz zgód z instytucji decyzyjnych oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i wszystkie inne niezbędne dokumenty wymienione w dokumentacji przetargowej, czy za ewentualne powstałe opóźnienia nie z winy wykonawcy, zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realnego do wykonania zadania?

**Odpowiedź: Zmiany terminów wykonania poszczególnych etapów lub terminu wykonania całego przedmiotu Umowy są zapisane w projekcie umowy załącznik 7 - § 18 Zmiana Umowy.**

Pytanie nr 7

Zakres jaki przewiduje zał. nr 8 – PFU Bestwin-Baszków – ostateczny do dokumentacji przetargowej to:

-Rozbudowa i przebudowa SUW Bestwin – przyjęcie technologii uzdatniania wody w zmodernizowanej części stacji uzdatniania wody poprzez zwiększenie średnic rurociągów technologicznych z ą na odcinku zbiornik otwarty-odżelaziacze, montaż fotowoltaiki w wydzielonym miejscu na terenie SUW Bestwin

- Przebudowę odcinka sieci wodociągowej z Bestwina do Baszkowa z rur żeliwnych  $\varnothing$  250 mm na rury PEHD 100 RC SDR 17 PN10 typu 2/2  $\varnothing$  160 mm, l = 845 mb

- Budowę zbiorników retencyjnych o pojemności 3 x 70m<sup>3</sup> – razem V = 210 m<sup>3</sup> na wodę gospodarczą i ppoż w Baszkowie.

Czy zakres jest w całości do wykonania?

**Odpowiedź: Rozdział IV. ust. 4 SWZ zawiera opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i budowa odcinka sieci wodociągowej z Bestwina do Baszkowa. W zakres prac wchodzi: opracowanie dokumentacji budowlanej, przebudowa odcinka sieci wodociągowej z Bestwina do Baszkowa z rur żeliwnych  $\varnothing$  250 mm na rury PEHD 100 RC SDR17 PN10 typu 2/2  $\varnothing$  160 mm l = 845 mb. – lokalizacja dz. nr 32 i 155 -301206\_5.0002 – BESTWIN oraz dz. nr 758 – 301206\_5.0001 – BASZKÓW.**

Z poważaniem  
Z up. Burmistrza Zdun  
Kierownik Wydziału Gospodarki,  
Rolnictwa i Rozwoju  
/-/ mgr Miłosz Zwierzyk  
/kwalifikowany podpis elektroniczny/